Comune di Pergola

Provincia di Pesaro e Urbino

Progetto

DESTINAZIONE NATURA
itinerari e borghi tra Metauro e Cesano

DESTINAZIONE NATURA
itinerari e borghi tra metauro e cesano
PERGOLA con FOSSOMBRONE, FRONTONE, SERRA SANT'ABBONDIO
Piano Integrato Locale

Identificazione percorsi ciclabili e riqualificazione aree e strutture a servizio del turismo

CUP G62J19000430006

Committenti

COMUNE DI PERGOLA
Corso Giacomo Matteotti 53 - Pergola (PU)
Arch. SAMUELE TARSI - RUP Dirigente Settore III - Lavori pubblici - Tecnologico - Urbanistica

Progettisti

Arch. CHIARA POLVERARI
Corso Giacomo Matteotti n.78- 61039 - San Costanzo (PU)
c.f. PLV CHR 76L69 D488X - P.iva 02177930415

consulenza impianti
PER.IND. ANDREA CARDINALI Via Guerrazzi n.6A - 61122 - Pesaro (PU)

consulenza opere strutturali
ING. MASSIMO DAMIANI Viale Risorgimento n.16 - 61041 - Acqualagna (PU)

Timbro e firma

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Revisione REV. 01	Classifica 121-2021	Redatto Arch. Chiara Polverari	Codice elaborato **CME**
	Fase ES	Controllato Arch. Chiara Polverari	
Emissione Novembre 2022	Progetto AR	Approvato Arch. Chiara Polverari	Scala

Percorso file #Percorso file

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	5.2.a - Organizzazione di percorsi turistici e di aree di sosta comprensivi di segnaletica (SpCat 1)							
	Scavi e demolizioni (SbCat 1)							
1 / 1 26.01.01.08	Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5x1,95 h) e basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile (minimo tre mesi)							
	area sosta via Antonio Gramsci							
	2+8+4		14,00			14,00		
	area di sosta Cartoceto							
	10,02+10,02+1,5+9,25		30,80			30,80		
	SOMMANO m					44,80	10,61	475,33
	5.2.b - Realizzazione o ripristino di infrastrutture ricreative... (SpCat 2)							
2 / 2 26.01.01.08	Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5x1,95 h) e basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile (minimo tre mesi)							
	ristrutturazione ed. Mercatale							
	4,2+16,95+17,05		38,20			38,20		
	SOMMANO m					38,20	10,61	405,30
3 / 3 02.01.001*	Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, ... ure) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
	ristrutturazione ed. Mercatale	73,98			0,500	36,99		
	ristrutturazione ed. Mercatale	26,46			0,400	10,58		
	SOMMANO m³					47,57	9,43	448,59
4 / 4 02.05.001* .001	Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultima ... l rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna							
	ristrutturazione ed. Mercatale	47,25			5,000	236,25		
	SOMMANO m²					236,25	23,19	5´478,64
	5.2.c - Costruzione e ammodernamento di uffici d'informazione turistica... (SpCat 3)							
5 / 5 24.01.002*	Smontaggio del solo manto di copertura. Smontaggio del solo manto di copertura costituito da coppi o tegole, lastre di ardesia, lamiera ecc. compreso l'onere di rimozione delle sco ... fetta pulizia del piano di appoggio; la cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere,							
	ristrutturazione ed. Mercatale - ufficio turistico		4,90	4,350		21,32		
	SOMMANO m²					21,32	21,97	468,40
	A RIPORTARE							7´276,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							7´276,26
	5.2.b - Realizzazione o ripristino di infrastrutture ricreative... (SpCat 2)							
6 / 6 24.01.002*	Smontaggio del solo manto di copertura. Smontaggio del solo manto di copertura costituito da coppi o tegole, lastre di ardesia, lamiera ecc. compreso l'onere di rimozione delle sco ... fetta pulizia del piano di appoggio; la cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere,							
	ristrutturazione edificio area Mercatale					140,00		
	Vedi voce n° 5 [m² 21.32]					-21,32		
	Sommano positivi m²					140,00		
	Sommano negativi m²					-21,32		
	SOMMANO m²					118,68	21,97	2´607,40
7 / 7 02.04.010*	Smontaggio e rimozione di canali di gronda. Smontaggio e rimozione di canali di gronda o converse di qualsiasi dimensione posti a qualunque altezza. Sono compresi: la rimozione deg ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.							
	ristrutturazione ed. Mercatale		9,00			9,00		
	SOMMANO m					9,00	3,72	33,48
	5.2.c - Costruzione e ammodernamento di uffici d'informazione turistica... (SpCat 3)							
8 / 8 02.04.010*	Smontaggio e rimozione di canali di gronda. Smontaggio e rimozione di canali di gronda o converse di qualsiasi dimensione posti a qualunque altezza. Sono compresi: la rimozione deg ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.							
	ristrutturazione ed. Mercatale - ufficio turistico		4,80			4,80		
	SOMMANO m					4,80	3,72	17,86
	5.2.b - Realizzazione o ripristino di infrastrutture ricreative... (SpCat 2)							
9 / 9 02.04.011*	Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali. Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali, posti a qualsiasi altezza, i relativi terminali non incassati nelle murature. Sono c ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.							
	ristrutturazione ed. Mercatale		3,00			3,00		
	SOMMANO m					3,00	2,24	6,72
10 / 10 02.04.008*	Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastament ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.							
	ristrutturazione ed. Mercatale - infissi da smaltire							
	SF1	2,00		0,700	0,700	0,98		
	SF2	1,00		0,900	0,700	0,63		
	SF3	1,00		2,800	0,700	1,96		
	SF4	1,00		2,400	0,700	1,68		
	SOMMANO m²					5,25	25,48	133,77
11 / 11	Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e							
	A RIPORTARE							10´075,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							10´075,49
02.04.008*	specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastament ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.							
	ristrutturazione ed. Mercatale - infissi da restaurare	3,00		1,400	2,500	10,50		
	SOMMANO m²					10,50	25,48	267,54
12 / 12 02.04.008*	Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastament ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.							
	ristrutturazione ed. Mercatale - infissi da rimontare in altra posizione	1,00		2,350	2,500	5,88		
	SOMMANO m²					5,88	25,48	149,82
	5.2.c - Costruzione e ammodernamento di uffici d'informazione turistica... (SpCat 3)							
13 / 13 02.04.008*	Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastament ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.							
	ristrutturazione ed. Mercatale - ufficio informazione turistica infissi da restaurare	3,00		0,800	2,500	6,00		
	SOMMANO m²					6,00	25,48	152,88
14 / 14 02.04.008*	Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastament ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.							
	ristrutturazione ed. Mercatale - ufficio turistico	3,00		0,700	0,700	1,47		
	SOMMANO m²					1,47	25,48	37,46
	5.2.b - Realizzazione o ripristino di infrastrutture ricreative... (SpCat 2)							
15 / 15 02.04.009*	Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a terra dei mate ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.							
	ristrutturazione edificio area Mercatale					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	30,56	183,36
	5.2.c - Costruzione e ammodernamento di uffici d'informazione turistica... (SpCat 3)							
16 / 16 02.04.009*	Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a terra dei mate ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.							
	ristrutturazione ed. Mercatale - ufficio turistico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	30,56	30,56
	A RIPORTARE							10´897,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							10´897,11
	5.2.b - Realizzazione o ripristino di infrastrutture ricreative... (SpCat 2)							
17 / 17 02.03.011* .003	Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestime ... nto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimenti in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.							
	ristrutturazione ed. Mercatale - ufficio turistico	9,00			1,800	16,20		
	SOMMANO m²					16,20	16,75	271,35
18 / 18 02.03.003* .001	Demolizione di calcestruzzo non armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo non armato, di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati ... con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.							
	ristrutturazione ed. Mercatale - pavimento + sottofondo	20,55			0,150	3,08		
		27,70			0,150	4,16		
		84,20			0,060	5,05		
	ristrutturazione ed. Mercatale - piloni	13,00	0,20	0,200	1,000	0,52		
	SOMMANO m³					12,81	82,28	1´054,01
	5.2.c - Costruzione e ammodernamento di uffici d'informazione turistica... (SpCat 3)							
19 / 19 02.03.003* .001	Demolizione di calcestruzzo non armato. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo non armato, di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati ... con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.							
	ristrutturazione ed. Mercatale - ufficio turistico - pavimento + sottofondo	9,10			0,150	1,37		
		7,85			0,150	1,18		
	SOMMANO m³					2,55	82,28	209,81
20 / 20 02.03.008* .001	Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I trame ... lativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per uno spessore compreso tra cm 6-11.							
	ristrutturazione ed. Mercatale - ufficio turistico		8,50		3,000	25,50		
	SOMMANO m²					25,50	11,20	285,60
	5.2.b - Realizzazione o ripristino di infrastrutture ricreative... (SpCat 2)							
21 / 21 02.03.008* .001	Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I trame ... lativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per uno spessore compreso tra cm 6-11.							
	ristrutturazione ed. Mercatale		3,30		3,000	9,90		
	SOMMANO m²					9,90	11,20	110,88
22 / 22	TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD							
	A RIPORTARE							12´828,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							12´828,76
02.01.007*	UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.							
	ristrutturazione ed. Mercatale					20,00		
	SOMMANO m³					20,00	5,93	118,60
23 / 23 02.06.004.001	Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasp ... truzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) cemento (riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)							
	ristrutturazione ed. Mercatale					1,00		
	SOMMANO t					1,00	21,55	21,55
	Opere strutturali (SbCat 2)							
24 / 24 03.03.001*.004	Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di vari ... controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 20 Mpa							
	ristrutturazione ed. Mercatale - magrone		7,35	3,600	0,100	2,65		
	SOMMANO m³					2,65	167,43	443,69
25 / 25 03.03.003*.001	Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo ... controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa							
	ristrutturazione ed. Mercatale - platea		7,35	3,600	0,300	7,94		
	SOMMANO m³					7,94	183,13	1´454,05
26 / 26 03.03.003*.002	Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo ... controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 35 Mpa							
	ristrutturazione ed. Mercatale							
	travi	2,00	6,95	0,300	0,300	1,25		
	pilastri	2,00	4,30	0,300	0,300	0,77		
		2,00	4,10	0,300	0,300	0,74		
	solaio copertura		6,35	2,600	0,040	0,66		
	SOMMANO m³					3,42	192,36	657,87
27 / 27 05.01.004*.002	Solaio in pannelli prefabbricati autoportanti tipo alveolare in c.a.p.. Solaio piano o inclinato in pannelli prefabbricate autoportanti tipo alveolare in calcestruzzo armato precom ... e effettiva al netto degli appoggi. Spessore del solaio (senza soletta di finitura) 16 cm e per luci nette fino a m 6,50							
	ristrutturazione ed. Mercatale - solaio copertura		6,35	2,600		16,51		
	SOMMANO m²					16,51	60,70	1´002,16
28 / 28 03.03.020*.001	Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... atto con il							
	A RIPORTARE							16´526,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							16´526,68
	conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.							
	ristrutturazione ed. Mercatale							
	travi	2,00	6,95	0,300		4,17		
		2,00	4,30	0,300		2,58		
	pilastri	2,00	4,30	0,300		2,58		
		2,00	4,10	0,300		2,46		
	SOMMANO m²					11,79	28,67	338,02
29 / 29 03.04.002*	Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
	ristrutturazione ed. Mercatale - tavole strutturali							
	platea		7,94		90,000	714,60		
	travi	2,00	1,25		140,000	350,00		
	pilastri	2,00	0,77		180,000	277,20		
		2,00	0,74		180,000	266,40		
	SOMMANO kg					1´608,20	2,79	4´486,88
	Frontiere orizzontali-verticali-esterne (SbCat 3)							
30 / 30 03.02.021*	Muratura in blocchi forati in laterizio. Muratura in blocchi forati in laterizio delle dimensioni di cm 25x25x12 o similari per opere in elevazione legati con malta cementizia dosata q.li 3 di cemento tipo 325, dello spessore di cm 25. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
	ristrutturazione ed. Mercatale - FV2	2,00	6,15	0,300	4,000	14,76		
			6,05	0,300	3,600	6,53		
		2,00	2,35	0,300	2,500	-3,53		
			3,55	0,300	3,600	3,83		
			2,35	0,300	2,500	-1,76		
			2,30	0,300	3,800	2,62		
	Sommano positivi m³					27,74		
	Sommano negativi m³					-5,29		
	SOMMANO m³					22,45	228,41	5´127,80
31 / 31 07.01.001	Rivestimento isolante termico eseguito all'esterno del tipo a cappotto. Ciclo completo per la realizzazione di sistema d'isolamento termico a cappotto (ETICS) da eseguirsi all'este ... rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita							
	ristrutturazione ed. Mercatale - FV2							
	Vedi voce n° 30 [m³ 22.45]					22,45		
	SOMMANO m²					22,45	81,30	1´825,19
32 / 32 07.03.005.002	Isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Isolante termico costituito da lastre in polistirene espanso estruso con pelle, fornito e posto in opera, con trattamento ... azione al fuoco) per uno spessore del pannello di cm 2. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. di Kg/m³ 33.							
	ristrutturazione ed. Mercatale - FV2							
	Vedi voce n° 31 [m² 22.45]					22,45		
	SOMMANO m²					22,45	11,33	254,36
33 / 33 07.03.006.00	Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso							
	A RIPORTARE							28´558,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							28´558,93
2	con pelle, per ogni cm in più. Densità di Kg/m³ 33. ristruttrazione d. Mercatale - FV2 Vedi voce n° 32 [m² 22.45]	8,00				179,60		
	SOMMANO m²					179,60	3,15	565,74
	5.2.c - Costruzione e ammodernamento di uffici d'informazione turistica... (SpCat 3)							
34 / 34 03.02.024* .001	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0 ... ti di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete ristrutturazione ed. Mercatale - ufficio informazioni - FV3		3,90		3,000	11,70		
	SOMMANO m²					11,70	55,51	649,47
35 / 35 03.02.024* .003	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0 ... allici per il fissaggio dei serramenti. Sovraprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello spessore di 40 mm ristrutturazione ed. Mercatale - ufficio informazioni - FV3 Vedi voce n° 34 [m² 11.70]					11,70		
	SOMMANO m²					11,70	6,20	72,54
	5.2.b - Realizzazione o ripristino di infrastrutture ricreative... (SpCat 2)							
36 / 36 03.02.024* .001	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0 ... ti di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete ristrutturazione ed. Mercatale - FV3	3,00	2,15 3,25 3,50 1,50		2,200 2,200 2,200 3,000	14,19 7,15 7,70 4,50		
	SOMMANO m²					33,54	55,51	1´861,81
	Infissi (SbCat 5)							
37 / 37 09.01.012* .002	Infissi esterni per finestre e porte finestra in legno. Infissi esterni per finestre e porte finestra in legno , apribili ad una o più ante, con o senza parti fisse, dello spessore ... base alla zona climatica. In legno di pino o abete lamellare (anta a lista intera e telaio finger joint) mordenzato noce ristrutturazione ed. Mercatale Vedi voce n° 10 [m² 5.25]					5,25		
	SOMMANO m²					5,25	422,07	2´215,87
38 / 38 09.06.006* .007	Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro, ... zione in cantiere con autogru o manuale necessario per lastre di peso > 30 kg Vetro camera mm 8/9-15-6/7 (Ug=2,7 W/m2K) ristrutturazione ed. Mercatale Vedi voce n° 37 [m² 5.25]					5,25		
	A RIPORTARE					5,25		33´924,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,25		33´924,36
	SOMMANO m²					5,25	143,00	750,75
39 / 39 28.04.001.003	Operaio qualificato ristrutturazione ed. Mercatale - montaggio infissi					6,00		
	SOMMANO h					6,00	26,70	160,20
40 / 40 09.01.010.003	Controtelai per porte in legno. Controtelai in legno di Abete per porte, completi di catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti. Posa in opera e opere murarie escluse. Per la larghezza del controtelaio da mm 101 fino a mm 150. ristrutturazione ed. Mercatale - infisso da spostare					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	84,41	84,41
41 / 41 28.04.001.003	Operaio qualificato ristrutturazione ed. Mercatale - montaggio infisso da spostare					2,00		
	SOMMANO h					2,00	26,70	53,40
	Frontiere orizzontali-verticali-esterne (SbCat 3)							
42 / 42 06.03.004* .005	Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre. Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre per uno ... , anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Marmo Trani spessore 2 cm. ristrutturazione ed. Mercatale	7,60		0,450		3,42		
	SOMMANO m²					3,42	240,03	820,90
	5.2.c - Costruzione e ammodernamento di uffici d'informazione turistica... (SpCat 3) **Infissi (SbCat 5)**							
43 / 43 09.01.012* .002	Infissi esterni per finestre e porte finestra in legno. Infissi esterni per finestre e porte finestra in legno , apribili ad una o più ante, con o senza parti fisse, dello spessore ... base alla zona climatica. In legno di pino o abete lamellare (anta a lista intera e telaio finger joint) mordenzato noce ristrutturazione ed. Mercatale - ufficio informazioni Vedi voce n° 14 [m² 1.47]					1,47		
	SOMMANO m²					1,47	422,07	620,44
44 / 44 09.06.006* .007	Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro, ... zione in cantiere con autogru o manuale necessario per lastre di peso > 30 kg Vetro camera mm 8/9-15-6/7 (Ug=2,7 W/m2K) Vedi voce n° 43 [m² 1.47]					1,47		
	SOMMANO m²					1,47	143,00	210,21
45 / 45 28.04.001.003	Operaio qualificato ristrutturazione ed. Mercatale - montaggio infissi					3,00		
	SOMMANO h					3,00	26,70	80,10
	A R I P O R T A R E							36´704,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							36´704,77
	Frontiere orizzontali-verticali-esterne (SbCat 3)							
46 / 46 06.03.004* .005	Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre. Fornitura e posa in opera di soglie, davanzali, mensole, riquadri di porte e finestre per uno ... , anche esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Marmo Trani spessore 2 cm.							
	ristrutturazione ed. Mercatale - ufficio informazioni		2,10	0,450		0,95		
	SOMMANO m²					0,95	240,03	228,03
	5.2.b - Realizzazione o ripristino di infrastrutture ricreative... (SpCat 2) **Infissi (SbCat 5)**							
47 / 47 09.01.010.003	Controtelai per porte in legno. Controtelai in legno di Abete per porte, completi di catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti. Posa in opera e opere murarie escluse. Per la larghezza del controtelaio da mm 101 fino a mm 150.							
	ristrutturazione ed. Mercatale - infisso P1 si considerano 4 per la larghezza dell'infisso					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	84,41	337,64
48 / 48 09.01.012* .002	Infissi esterni per finestre e porte finestra in legno. Infissi esterni per finestre e porte finestra in legno , apribili ad una o più ante, con o senza parti fisse, dello spessore ... base alla zona climatica. In legno di pino o abete lamellare (anta a lista intera e telaio finger joint) mordenzato noce							
	ristrutturazione ed. Mercatale - infisso P1			6,350	3,600	22,86		
	SOMMANO m²					22,86	422,07	9´648,52
49 / 49 09.06.006* .007	Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro, ... zione in cantiere con autogru o manuale necessario per lastre di peso > 30 kg Vetro camera mm 8/9-15-6/7 (Ug=2,7 W/m2K)							
	Vedi voce n° 48 [m² 22.86]					22,86		
	SOMMANO m²					22,86	143,00	3´268,98
50 / 50 09.06.006.013	Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro, ... eri di movimentazione in cantiere con autogru o manuale necessario per lastre di peso > 30 kg Sovrapprezzo per gas argon							
	Vedi voce n° 48 [m² 22.86]					22,86		
	SOMMANO m²					22,86	12,40	283,46
51 / 51 09.06.006.015	Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro, ... tre di peso > 30 kg Sovrapprezzo per vetro basso emissivo per il risparmio energetico con emissività 0,03 (Ug=1,1 W/m2K)							
	Vedi voce n° 48 [m² 22.86]					22,86		
	SOMMANO m²					22,86	21,14	483,26
52 / 52	Infissi esterni per finestre e porte finestra in legno. Infissi esterni per							
	A RIPORTARE							50´954,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							50´954,66
09.01.012.008	finestre e porte finestra in legno , apribili ad una o più ante, con o senza parti fisse, dello spessore ... er meccanismo di anta a ribalta. Compenso agli infissi in legno realizzati con meccanismo di apertura ad ante a ribalta. ristrutturazione ed. Mercatale - infisso P1					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	116,13	232,26
	5.2.c - Costruzione e ammodernamento di uffici d'informazione turistica... (SpCat 3)							
53 / 53 28.04.001.003	Operaio qualificato ristrutturazione ed. Mercatale - montaggio infisso P1					12,00		
	SOMMANO h					12,00	26,70	320,40
	5.2.b - Realizzazione o ripristino di infrastrutture ricreative... (SpCat 2)							
54 / 54 24.14.003	Restauro di infissi di porte in legno. Restauro di infissi di porte in legno, da eseguirsi mediante il fissaggio delle parti staccate, il rifacimento delle parti mancanti, con mate ... i vernice protettiva nonché la rimozione anche a fuoco della verniciatura non originaria. Sono escluse le opere murarie. ristrutturazione ed. Mercatale Vedi voce n° 12 [m² 5.88]					5,88		
	SOMMANO m²					5,88	508,81	2´991,80
55 / 55 28.04.001.003	Operaio qualificato ristrutturazione ed. Mercatale - rimontaggio infissi restaurati					3,00		
	SOMMANO h					3,00	26,70	80,10
	5.2.c - Costruzione e ammodernamento di uffici d'informazione turistica... (SpCat 3)							
56 / 56 24.14.003	Restauro di infissi di porte in legno. Restauro di infissi di porte in legno, da eseguirsi mediante il fissaggio delle parti staccate, il rifacimento delle parti mancanti, con mate ... i vernice protettiva nonché la rimozione anche a fuoco della verniciatura non originaria. Sono escluse le opere murarie. ristrutturazione ed. Mercatale - ufficio informazione turistica Vedi voce n° 13 [m² 6.00]					6,00		
	SOMMANO m²					6,00	508,81	3´052,86
57 / 57 28.04.001.003	Operaio qualificato ristrutturazione ed. Mercatale - ufficio informazione turistica - rimontaggio infissi restaurati					3,00		
	SOMMANO h					3,00	26,70	80,10
	5.2.a - Organizzazione di percorsi turistici e di aree di sosta comprensivi di segnaletica (SpCat 1)							
58 / 58 09.01.012*.001	Infissi esterni per finestre e porte finestra in legno. Infissi esterni per finestre e porte finestra in legno , apribili ad una o più ante, con o senza parti fisse, dello spessore ... imatica. In legno di Pino di Svezia o Abete massello o finger joint verniciato trasparente al naturale o							
	A RIPORTARE							57´712,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							57´712,18
	mordenzato noce							
	area sosta Cartoceto - infisso piccolo			1,100	1,000	1,10		
	area sosta Cartoceto - porta			0,900	2,000	1,80		
	SOMMANO m2					2,90	400,22	1´160,64
59 / 59 09.06.006* .007	Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro, ... zione in cantiere con autogru o manuale necessario per lastre di peso > 30 kg Vetro camera mm 8/9-15-6/7 (Ug=2,7 W/m2K)							
	area sosta Cartoceto - infissi							
	Vedi voce n° 58 [m2 2.90]					2,90		
	SOMMANO m²					2,90	143,00	414,70
60 / 60 09.01.010* .002	Controtelai per porte in legno. Controtelai in legno di Abete per porte, completi di catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti. Posa in opera e opere murarie escluse. Per la larghezza del controtelaio da mm 86 fino a mm 100.							
	area sosta Cartoceto - porta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	71,76	71,76
61 / 61 28.04.001.003	Operaio qualificato							
	area sosta Cartoceto - montaggio infissi					3,00		
	SOMMANO h					3,00	26,70	80,10
	5.2.b - Realizzazione o ripristino di infrastrutture ricreative... (SpCat 2)							
	Impianti (SbCat 7)							
62 / 62 13.01.016* .001	Impianto di produzione acqua calda con scaldacqua elettrici o termoelettrici. Impianto di produzione di acqua calda sanitaria costituito da: uno o più SCALDACQUA elettrici o termoe ... valutato a corpo per ciascun scaldacqua in funzione della capacità dello stesso. Scaldacqua verticale elettrico da l 10.							
	ristrutturazione ed. Mercatale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	430,61	430,61
	5.2.a - Organizzazione di percorsi turistici e di aree di sosta comprensivi di segnaletica (SpCat 1)							
63 / 63 13.01.016* .001	Impianto di produzione acqua calda con scaldacqua elettrici o termoelettrici. Impianto di produzione di acqua calda sanitaria costituito da: uno o più SCALDACQUA elettrici o termoe ... valutato a corpo per ciascun scaldacqua in funzione della capacità dello stesso. Scaldacqua verticale elettrico da l 10.							
	area sosta Cartoceto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	430,61	430,61
	5.2.b - Realizzazione o ripristino di infrastrutture ricreative... (SpCat 2)							
64 / 64 14.02.001* .001	Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di i ... minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione							
	A RIPORTARE							60´300,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							60´300,60
	acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). ristrutturazione ed. Mercatale					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	272,89	1´637,34
65 / 65 14.02.001* .001	Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di i ... minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). ristrutturazione ed. Mercatale - ufficio informazioni turistiche - solo predisposizione lavabo locale 3					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	272,89	272,89
66 / 66 14.02.002* .003	Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, coll ... teria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni di cm 61 e 58x47 con tolleranze in meno o in più di cm 2. ristrutturazione ed. Mercatale Vedi voce n° 64 [cad 6.00]					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	153,55	921,30
67 / 67 14.04.005* .001	Gruppo monoforo per lavabo. Gruppo monoforo per lavabo in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, del diametro 1/2", completo di rubinetti per ... ogazione, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Scarico con comando a pistone. ristrutturazione ed. Mercatale Vedi voce n° 64 [cad 6.00]					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	96,73	580,38
68 / 68 14.02.001* .001	Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di i ... minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). ristrutturazione ed. Mercatale - bagno H					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	272,89	272,89
69 / 69 14.06.001*	Lavabo ergonomico. Lavabo ergonomico in Vitreous-China, con appoggiamenti e paraspruzzi, dotato di due zone portaoggetti opportunamente posizionate, di bordi anteriore e laterali s ... o. Completo di set di scarico esterno, con sifone e piletta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ristrutturazione ed. Mercatale - bagno H Vedi voce n° 68 [cad 1.00]	1,00				1,00		
	SOMMANO cad					1,00	886,80	886,80
70 / 70 14.06.007* .001	Miscelatore ergonomico. Miscelatore ergonomico con le funzioni di apertura, miscelazione e chiusura eseguibili con unico movimento orizzontale. Completo di tutto il necessario per ... posa in opera e quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Per lavabo, con bocca girevole, senza scarico automatico. ristrutturazione ed. Mercatale - bagno H Vedi voce n° 69 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	411,97	411,97
	A RIPORTARE							65´284,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							65´284,17
71 / 71 14.02.001* .013	Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di i ... ature igienico-sanitarie con relative rubinetterie. Vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 110. ristrutturazione ed. Mercatale - vasi					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	157,21	628,84
72 / 72 14.02.008* .003	Vaso igienico in porcellana vetrificata. Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous- china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito ... e per dare il lavoro finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte. A sbalzo o sospeso a parete. ristrutturazione ed. Mercatale - vasi Vedi voce n° 71 [cad 4.00]					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	328,79	1´315,16
73 / 73 14.02.001* .015	Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di i ... ico - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 10 (3/8"). ristrutturazione ed. Mercatale - cassette Vedi voce n° 71 [cad 4.00]					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	189,24	756,96
74 / 74 14.02.010*	Cassetta di scarico del tipo a vista. Cassetta di scarico per il lavaggio di vaso igienico del tipo da installare a parete in alto a vista, senza coperchio, in porcellana vetrifica ... rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ristrutturazione ed. Mercatale - cassette Vedi voce n° 71 [cad 4.00]					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	178,82	715,28
75 / 75 14.02.001* .011	Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di bagni, Wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di i ... inimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/ 2"). ristrutturazione ed. Mercatale - docce					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	272,89	1´091,56
76 / 76 14.02.022* .002	Piatto per doccia in porcellana vetrificata. Piatto per doccia in porcellana vetrificata, fornito e posto in opera, completo di piletta e griglia di scarico ad angolo, cromate, di ... esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80. ristrutturazione ed. Mercatale - docce Vedi voce n° 75 [cad 4.00]					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	196,47	785,88
	5.2.a - Organizzazione di percorsi turistici e di aree di sosta comprensivi di segnaletica (SpCat 1)							
77 / 77	Lavabo in porcellana vetrificata. Lavabo in porcellana vetrificata							
	A R I P O R T A R E							70´577,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							70´577,85
14.02.002* .003	(vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori per la rubinetteria, coll ... teria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Delle dimensioni di cm 61 e 58x47 con tolleranze in meno o in più di cm 2.							
	area sosta Cartoceto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,55	153,55
78 / 78 14.04.005* .001	Gruppo monoforo per lavabo. Gruppo monoforo per lavabo in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme vigenti, del diametro 1/2", completo di rubinetti per ... ogazione, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Scarico con comando a pistone.							
	area sosta Cartoceto							
	Vedi voce n° 77 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	96,73	96,73
79 / 79 14.06.003*	Vaso in ceramica bianca. Fornitura e posa in opera di vaso in ceramica bianca con fissaggi a pavimento ed apertura anteriore per bidet completo di scarico a pavimento o a parete. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.							
	area sosta Cartoceto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	155,38	155,38
80 / 80 14.02.010*	Cassetta di scarico del tipo a vista. Cassetta di scarico per il lavaggio di vaso igienico del tipo da installare a parete in alto a vista, senza coperchio, in porcellana vetrifica ... rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.							
	area sosta Cartoceto							
	Vedi voce n° 79 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	178,82	178,82
	5.2.b - Realizzazione o ripristino di infrastrutture ricreative... (SpCat 2)							
	Opere di finitura (SbCat 4)							
81 / 81 24.09.002* .001	Fornitura e posa in opera di discendenti pluviali in rame. Fornitura e posa in opera di discendenti pluviali in rame del diametro variabile e dello spessore fino a 6/10 mm, comprese le grappe in rame. Discendenti del diametro di cm 8							
	ristrutturazione ed. Mercatale	2,00	3,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	79,76	478,56
82 / 82 08.01.005* .001	Canale di gronda in rame. Canale di gronda, liscio o sagomato, in rame, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per la formazione dei giunti e sovrapposizioni chiodate a d ... ro zincato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dello spessore di mm 6/10, sviluppo cm 33.							
	ristrutturazione ed. Mercatale							
	Vedi voce n° 7 [m 9.00]					9,00		
	SOMMANO m					9,00	73,35	660,15
	5.2.c - Costruzione e ammodernamento di uffici d'informazione turistica... (SpCat 3)							
83 / 83	Canale di gronda in rame. Canale di gronda, liscio o sagomato, in							
	A RIPORTARE							72´301,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							72´301,04
08.01.005* .001	rame, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per la formazione dei giunti e sovrapposizioni chiodate a d ... ro zincato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dello spessore di mm 6/10, sviluppo cm 33. ristrutturazione ed. Mercatale - ufficio informazioni Vedi voce n° 8 [m 4.80]					4,80		
	SOMMANO m					4,80	73,35	352,08
	5.2.b - Realizzazione o ripristino di infrastrutture ricreative... (SpCat 2)							
84 / 84 08.01.012*	Converse, scossaline e compluvi in lamiera di rame. Converse, scossaline, compluvi in lamiera di rame, comunque sagomati, con sviluppo superiore a mm 200, dello spessore di mm 6/10 ... mpresi: le chiodature; le saldature; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. ristrutturazione ed. Mercatale		40,00	0,200		8,00		
	SOMMANO m²					8,00	162,73	1´301,84
	Frontiere orizzontali-verticali-esterne (SbCat 3)							
85 / 85 05.04.001* .001	Fornitura e posa in opera di LINEA VITA di tipo C a norma UNI 11578:2015 (ex classe C UNI EN 795:2002), per sostenere in caso di caduta contemporaneamente più persone, composta da ... curezza previsti dai piani di sicurezza (PSC e POS). Linea vita in acciaio inox a una campata (max 15 m) per due persone ristrutturazione edificio area Mercatale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1´338,92	1´338,92
	5.2.c - Costruzione e ammodernamento di uffici d'informazione turistica... (SpCat 3)							
86 / 86 07.01.001	Rivestimento isolante termico eseguito all'esterno del tipo a cappotto. Ciclo completo per la realizzazione di sistema d'isolamento termico a cappotto (ETICS) da eseguirsi all'este ... rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita ristrutturazione ed. Mercatale - ufficio turistico FV1		4,80		3,000	14,40		
	SOMMANO m²					14,40	81,30	1´170,72
87 / 87 07.03.005.002	Isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Isolante termico costituito da lastre in polistirene espanso estruso con pelle, fornito e posto in opera, con trattamento ... azione al fuoco) per uno spessore del pannello di cm 2. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. di Kg/m³ 33. ristrutturazione ed. Mercatale - ufficio turistico FV1 Vedi voce n° 86 [m² 14.40]					14,40		
	SOMMANO m²					14,40	11,33	163,15
88 / 88 07.03.006.002	Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle, per ogni cm in più. Densità di Kg/m³ 33. ristrutturazione ed. Mercatale - ufficio turistico FV1 Vedi voce n° 87 [m² 14.40]	8,00				115,20		
	SOMMANO m²					115,20	3,15	362,88
	A RIPORTARE							76´990,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							76´990,63
	5.2.b - Realizzazione o ripristino di infrastrutture ricreative... (SpCat 2)							
89 / 89 07.01.001	Rivestimento isolante termico eseguito all'esterno del tipo a cappotto. Ciclo completo per la realizzazione di sistema d'isolamento termico a cappotto (ETICS) da eseguirsi all'este ... rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita							
	ristrutturazione ed. Mercatale - FV1		28,00		3,000	84,00		
	Vedi voce n° 86 [m² 14.40]					-14,40		
	Sommano positivi m²					84,00		
	Sommano negativi m²					-14,40		
	SOMMANO m²					69,60	81,30	5´658,48
90 / 90 12.01.023	Rivestimento isolante termico eseguito all'esterno del tipo a cappotto. Rivestimento isolante termico eseguito all'esterno, a qualsiasi altezza, del tipo a cappotto, applicato su s ... fiuto, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
	ristrutturazione ed. Mercatale - FV1		28,00		3,000	84,00		
	Vedi voce n° 86 [m² 14.40]					-14,40		
	Sommano positivi m²					84,00		
	Sommano negativi m²					-14,40		
	SOMMANO m²					69,60	42,07	2´928,07
91 / 91 07.03.005.002	Isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Isolante termico costituito da lastre in polistirene espanso estruso con pelle, fornito e posto in opera, con trattamento ... azione al fuoco) per uno spessore del pannello di cm 2. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. di Kg/m³ 33.							
	ristrutturazione ed. Mercatale - FV1							
	Vedi voce n° 90 [m² 69.60]					69,60		
	SOMMANO m²					69,60	11,33	788,57
92 / 92 07.03.006.002	Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle, per ogni cm in più. Densità di Kg/m³ 33.							
	ristrutturazione ed. Mercatale - FV1							
	Vedi voce n° 91 [m² 69.60]	8,00				556,80		
	SOMMANO m²					556,80	3,15	1´753,92
	5.2.c - Costruzione e ammodernamento di uffici d'informazione turistica... (SpCat 3)							
93 / 93 07.03.005.002	Isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Isolante termico costituito da lastre in polistirene espanso estruso con pelle, fornito e posto in opera, con trattamento ... azione al fuoco) per uno spessore del pannello di cm 2. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. di Kg/m³ 33.							
	ristrutturazione ed. Mercatale - ufficio turistico - FO2		4,80	3,900		18,72		
	SOMMANO m²					18,72	11,33	212,10
94 / 94 07.03.006.002	Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle, per ogni cm in più. Densità di Kg/m³ 33.							
	ristrutturazione ed. Mercatale - ufficio turistico - FO2							
	A RIPORTARE							88´331,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							88´331,77
	Vedi voce n° 93 [m² 18.72]	2,00				37,44		
	SOMMANO m²					37,44	3,15	117,94
95 / 95 03.01.001* .001	Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7. ristrutturazione ed. Mercatale - ufficio turistico - FO2 Vedi voce n° 93 [m² 18.72]					18,72		
	SOMMANO m²					18,72	17,50	327,60
96 / 96 03.01.002* .001	Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idone ... a o frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7. ristrutturazione ed. Mercatale - ufficio turistico - FO2 Vedi voce n° 93 [m² 18.72]					18,72		
	SOMMANO m²					18,72	23,24	435,05
	5.2.b - Realizzazione o ripristino di infrastrutture ricreative... (SpCat 2)							
97 / 97 07.03.005.00 2	Isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Isolante termico costituito da lastre in polistirene espanso estruso con pelle, fornito e posto in opera, con trattamento ... azione al fuoco) per uno spessore del pannello di cm 2. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. di Kg/m³ 33. ristrutturazione ed. Mercatale - FO2 Vedi voce n° 93 [m² 18.72] ristrutturazione ed. Mercatale - FO3 ristrutturazione ed. Mercatale - FO3					38,55 -18,72 3,57 23,08		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					65,20 -18,72		
	SOMMANO m²					46,48	11,33	526,62
98 / 98 07.03.006.00 2	Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle, per ogni cm in più. Densità di Kg/m³ 33. Vedi voce n° 97 [m² 46.48]					46,48		
	SOMMANO m²					46,48	3,15	146,41
99 / 99 03.01.001* .001	Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7. ristrutturazione ed. Mercatale - FO2 - FO3 Vedi voce n° 97 [m² 46.48]					46,48		
	SOMMANO m²					46,48	17,50	813,40
100 / 100 03.01.003* .007	Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento tipo 325 e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, et ... i dimensione varia da mm 4-8 a mm 8-15, confezionato con Kg 200 di cemento per m³ di impasto e							
	A RIPORTARE							90´698,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							90´698,79
	per spessori fino a cm 7. ristrutturazione ed. Mercatale - FO2 - FO3 Vedi voce n° 97 [m² 46.48]					46,48		
	SOMMANO m²					46,48	20,22	939,83
101 / 101 03.01.002* .001	Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idone ... a o frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7. FO1 FE2					30,97 17,45		
	SOMMANO m²					48,42	23,24	1´125,28
102 / 102 07.02.007.00 1	Membrana elastoplastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo ... a certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 3. ristrutturazione ed. Mercatale FO3 FO1 FE2					23,08 30,97 17,45		
	SOMMANO m²					71,50	13,52	966,68
103 / 103 03.01.003* .007	Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento tipo 325 e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, et ... i dimensione varia da mm 4-8 a mm 8-15, confezionato con Kg 200 di cemento per m³ di impasto e per spessori fino a cm 7. ristrutturazione ed. Mercatale FE1					67,04		
	SOMMANO m²					67,04	20,22	1´355,55
104 / 104 03.01.003* .008	Massetto isolante. Massetto isolante in conglomerato cementizio con cemento tipo 325 e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, et ... a mm 8-15, confezionato con Kg 200 di cemento per m³ di impasto e per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più. ristrutturazione ed. Mercatale Vedi voce n° 103 [m² 67.04]	3,00				201,12		
	SOMMANO m²					201,12	2,05	412,30
105 / 105 03.01.002* .001	Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idone ... a o frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7. ristrutturazione ed. Mercatale FE1					67,04		
	SOMMANO m²					67,04	23,24	1´558,01
106 / 106 03.01.002* .002	Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idone ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più. ristrutturazione ed. Mercatale							
	A RIPORTARE							97´056,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							97´056,44
	Vedi voce n° 105 [m² 67.04]	3,00				201,12		
	SOMMANO m²					201,12	2,16	434,42
107 / 107 03.04.003*	Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... e; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
	ristrutturazione ed. Mercatale							
	Vedi voce n° 105 [m² 67.04]				3,500	234,64		
	SOMMANO kg					234,64	2,64	619,45
108 / 108 06.04.007* .002	Pavimento in piastrelle di gres. Fornitura e posa in opera di pavimento di piastrelle di gres; sono compresi: la malta di allettamento o mastici adesivi; gli eventuali raccordi a g ... ta o zigrinata delle dimensioni di cm 7,5x15 - di cm 15x15 o di cm 10x10 e spessore di mm 12, con malta di allettamento.							
	ristrutturazione ed. Mercatale							
	FO1					30,97		
	FE1					67,04		
	FE2					17,45		
	SOMMANO m²					115,46	35,58	4´108,07
109 / 109 03.01.009	Vespaio o drenaggio eseguito con ciottoli o pietrame calcareo. Vespaio o drenaggio eseguito con pietrame calcareo o siliceo, o ciottoloni o ghiaia grossa lavata, a scelta della D.L ... nto; la livellatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso l'assestamento a mano.							
	ristrutturazione ed. Mercatale							
	FE1	67,04			0,300	20,11		
	SOMMANO m³					20,11	50,60	1´017,57
	5.2.c - Costruzione e ammodernamento di uffici d'informazione turistica... (SpCat 3)							
110 / 110 11.03.002.001	Pannelli tipo sandwich per copertura, composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento Sendzimir e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in opera. Sono compres ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le scossaline. Pannelli con spessore mm 40.							
	Vedi voce n° 5 [m² 21.32]					21,32		
	ristrutturazione ed. Mercatale - ufficio turistico - FO5							
	SOMMANO m²					21,32	71,31	1´520,33
	5.2.b - Realizzazione o ripristino di infrastrutture ricreative... (SpCat 2)							
111 / 111 11.03.002.001	Pannelli tipo sandwich per copertura, composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento Sendzimir e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in opera. Sono compres ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le scossaline. Pannelli con spessore mm 40.							
	ristrutturazione ed. Mercatale - FO5					162,00		
	Vedi voce n° 110 [m² 21.32]					-21,32		
	Sommano positivi m²					162,00		
	Sommano negativi m²					-21,32		
	A RIPORTARE					140,68		104´756,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					140,68		104´756,28
	SOMMANO m²					140,68	71,31	10´031,89
	5.2.a - Organizzazione di percorsi turistici e di aree di sosta comprensivi di segnaletica (SpCat 1)							
112 / 112 11.03.002.001	Pannelli tipo sandwich per copertura, composti da due lamiere in acciaio zincato con procedimento Sendzimir e interposto poliuretano espanso, forniti e posti in opera. Sono compres ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse le scossaline. Pannelli con spessore mm 40.							
	area sosta Cartoceto	2,00	15,74			31,48		
	SOMMANO m²					31,48	71,31	2´244,84
	5.2.b - Realizzazione o ripristino di infrastrutture ricreative... (SpCat 2)							
113 / 113 08.01.005*.001	Canale di gronda in rame. Canale di gronda, liscio o sagomato, in rame, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per la formazione dei giunti e sovrapposizioni chiodate a d ... ro zincato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dello spessore di mm 6/10, sviluppo cm 33.							
	ristrutturazione ed. Mercatale			14,000		14,00		
	SOMMANO m					14,00	73,35	1´026,90
114 / 114 08.01.004*.002	Pluviale in rame. Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore a m 1 ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione cm 8x8 o diametro mm 80, spessore 8/10.							
	ristrutturazione ed. Mercatale	2,00		3,000		6,00		
	SOMMANO m					6,00	71,94	431,64
115 / 115 08.01.012*	Converse, scossaline e compluvi in lamiera di rame. Converse, scossaline, compluvi in lamiera di rame, comunque sagomati, con sviluppo superiore a mm 200, dello spessore di mm 6/10 ... mpresi: le chiodature; le saldature; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
	ristrutturazione ed. Mercatale - scossaline copertura *(lung.=14+13+13)		40,00	0,400		16,00		
	coprigiunto	2,00	3,00	0,100		0,60		
	SOMMANO m²					16,60	162,73	2´701,32
116 / 116 07.02.007.002	Membrana elastoplastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo ... a certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4.							
	ristrutturazione ed. Mercatale - ufficio turistico - FO5							
	Vedi voce n° 110 [m² 21.32]					21,32		
	SOMMANO m²					21,32	15,93	339,63
117 / 117 07.02.007.002	Membrana elastoplastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo ... a certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4.							
	ristrutturazione ed. Mercatale - ufficio turistico - FO5							
	A RIPORTARE							121´532,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							121´532,50
	Vedi voce n° 111 [m² 140.68]					140,68		
	SOMMANO m²					140,68	15,93	2´241,03
	5.2.a - Organizzazione di percorsi turistici e di aree di sosta comprensivi di segnaletica (SpCat 1)							
118 / 118 07.02.007.002	Membrana elastoplastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo ... a certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4.							
	Vedi voce n° 112 [m² 31.48]					31,48		
	SOMMANO m²					31,48	15,93	501,48
	5.2.b - Realizzazione o ripristino di infrastrutture ricreative... (SpCat 2)							
119 / 119 24.02.009*.001	Fornitura e posa in opera di ghiaia per vespai o drenaggi. Fornitura e posa in opera di ghiaia di fiume o di cava, di pezzatura variabile, compresi gli scarriolamenti a mano, lo spandimento, la regolarizzazione e il livellamento della superficie con ghiaietto. Per esterni							
	ristrutturazione ed. Mercatale - ufficio turistico - FE1	67,04			0,260	17,43		
	SOMMANO m³					17,43	62,28	1´085,54
	Opere di finitura (SbCat 4)							
120 / 120 09.01.010*.001	Controtelai per porte in legno. Controtelai in legno di Abete per porte, completi di catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti. Posa in opera e opere murarie escluse. Per larghezza del controtelaio fino a mm 85.							
	ristrutturazione ed. Mercatale					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	62,91	377,46
121 / 121 09.01.006*.001	Porte in legno tamburate laccate bianche RAL 9010. Porte in legno tamburate, tipo standard e fuori standard, con struttura cellulare interna a nido d'ape con maglia esagonale, in ... rto e la posizione ai piani della porta stessa. Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 75- 80-90 x 210).							
	Vedi voce n° 120 [cad 6.00]					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	523,30	3´139,80
	5.2.a - Organizzazione di percorsi turistici e di aree di sosta comprensivi di segnaletica (SpCat 1)							
122 / 122 09.01.010*.001	Controtelai per porte in legno. Controtelai in legno di Abete per porte, completi di catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti. Posa in opera e opere murarie escluse. Per larghezza del controtelaio fino a mm 85.							
	area sosta Cartoceto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	62,91	62,91
123 / 123 09.01.006*	Porte in legno tamburate laccate bianche RAL 9010. Porte in legno tamburate, tipo standard e fuori standard, con struttura cellulare							
	A RIPORTARE							128´940,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							128´940,72
.001	interna a nido d'ape con maglia esagonale, in ... rto e la posizione ai piani della porta stessa. Ad una anta, misure standard (dimensioni luce netta cm 75- 80-90 x 210). Vedi voce n° 122 [cad 1.00]					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	523,30	523,30
	5.2.c - Costruzione e ammodernamento di uffici d'informazione turistica... (SpCat 3) **Frontiere orizzontali-verticali-esterne (SbCat 3)**							
124 / 124 06.04.008* .006	Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o per esterni, posato con malta di allettamento o mastici adesivi compresi, fornito e posto in opera. So ... ltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 20x30 con mastici adesivi. ristrutturazione ed. Mercatale - ufficio turistico - FO2 Vedi voce n° 93 [m² 18.72]					18,72		
	SOMMANO m²					18,72	39,29	735,51
	5.2.b - Realizzazione o ripristino di infrastrutture ricreative... (SpCat 2)							
125 / 125 06.04.008* .006	Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o per esterni, posato con malta di allettamento o mastici adesivi compresi, fornito e posto in opera. So ... ltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 20x30 con mastici adesivi. ristrutturazione ed. Mercatale - FO2 Vedi voce n° 97 [m² 46.48] FO3 FO3					46,48 23,08 3,57		
	SOMMANO m²					73,13	39,29	2´873,28
	5.2.a - Organizzazione di percorsi turistici e di aree di sosta comprensivi di segnaletica (SpCat 1)							
126 / 126 06.04.008* .006	Pavimento in gres porcellanato. Pavimento in gres porcellanato, per interni o per esterni, posato con malta di allettamento o mastici adesivi compresi, fornito e posto in opera. So ... ltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle delle dimensioni di cm 20x30 con mastici adesivi. area sosta Cartoceto - FO4					4,71 4,71		
	SOMMANO m²					9,42	39,29	370,11
	5.2.b - Realizzazione o ripristino di infrastrutture ricreative... (SpCat 2) **Opere di finitura (SbCat 4)**							
127 / 127 06.02.005* .003	Rivestimento con piastrelle di gres porcellanato. Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti con piastrelle di gres porcellanato su intonaco, questo escluso. Sono compresi ... ita. Piastrelle in gres porcellanato, dimensioni 30x30 cm, antigelivo, unicolore neutro (Con collante e mano di primer). ristrutturazione ed. Mercatale	22,00			2,000	44,00		
	SOMMANO m²					44,00	48,00	2´112,00
	A RIPORTARE							135´554,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							135´554,92
	5.2.a - Organizzazione di percorsi turistici e di aree di sosta comprensivi di segnaletica (SpCat 1)							
128 / 128 12.01.002.001	Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni, volte e ... cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo; su pareti e soffitti intonacati a civile.							
	area sosta Cartoceto							
	pareti esterne		30,00		2,200	66,00		
	soffitto		14,00			14,00		
	SOMMANO m²					80,00	4,44	355,20
	5.2.b - Realizzazione o ripristino di infrastrutture ricreative... (SpCat 2)							
129 / 129 12.04.019	Scrostamenti e raschiature. Scrostamenti di verniciatura o di tinteggiatura esistente, su muri e solai. Sono compresi: lo scrostamento; la raschiatura; la scartavetratura; la pulitura delle superfici sia verticali che orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.							
	area sosta Cartoceto							
	Vedi voce n° 128 [m² 80.00]					80,00		
	SOMMANO m²					80,00	2,90	232,00
	5.2.c - Costruzione e ammodernamento di uffici d'informazione turistica... (SpCat 3)							
130 / 130 12.01.002.001	Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni, volte e ... cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo; su pareti e soffitti intonacati a civile.							
	ristrutturazione ed. Mercatale - ufficio turistico							
	soffitto		4,80	3,900		18,72		
	pareti		12,00		3,000	36,00		
	SOMMANO m²					54,72	4,44	242,96
131 / 131 12.04.019	Scrostamenti e raschiature. Scrostamenti di verniciatura o di tinteggiatura esistente, su muri e solai. Sono compresi: lo scrostamento; la raschiatura; la scartavetratura; la pulitura delle superfici sia verticali che orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.							
	ristrutturazione ed. Mercatale - ufficio turistico							
	Vedi voce n° 130 [m² 54.72]					54,72		
	SOMMANO m²					54,72	2,90	158,69
	Frontiere orizzontali-verticali-esterne (SbCat 3)							
132 / 132 04.10.007	RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di qu ... l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
	ristrutturazione ed. Mercatale - ufficio turistico							
	Vedi voce n° 130 [m² 54.72]	0,40				21,89		
	SOMMANO m²					21,89	42,74	935,58
	A RIPORTARE							137´479,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							137´479,35
	5.2.b - Realizzazione o ripristino di infrastrutture ricreative... (SpCat 2) **Opere di finitura (SbCat 4)**							
133 / 133 12.01.002.001	Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni, volte e ... cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo; su pareti e soffitti intonacati a civile. ristrutturazione ed. Mercatale							
	soffitto esistente		46,00			46,00		
	pareti esistenti		15,00		3,000	45,00		
	pareti nuove		24,00		4,000	96,00		
	SOMMANO m²					187,00	4,44	830,28
134 / 134 12.04.019	Scrostamenti e raschiature. Scrostamenti di verniciatura o di tinteggiatura esistente, su muri e solai. Sono compresi: lo scrostamento; la raschiatura; la scartavetratura; la pulitura delle superfici sia verticali che orizzontali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ristrutturazione ed. Mercatale							
	Vedi voce n° 133 [m² 187.00]					187,00		
			24,00		4,000	-96,00		
	Sommano positivi m²					187,00		
	Sommano negativi m²					-96,00		
	SOMMANO m²					91,00	2,90	263,90
	5.2.c - Costruzione e ammodernamento di uffici d'informazione turistica... (SpCat 3) **Frontiere orizzontali-verticali-esterne (SbCat 3)**							
135 / 135 04.10.007	RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di qu ... l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. ristrutturazione ed. Mercatale							
	Vedi voce n° 134 [m² 91.00]	0,40				36,40		
	SOMMANO m²					36,40	42,74	1´555,74
	5.2.b - Realizzazione o ripristino di infrastrutture ricreative... (SpCat 2) **Opere di finitura (SbCat 4)**							
136 / 136 NP 014	Rivestimento a parete in listelli di larice con sezione rettangolare romboidale 24x60 e spigoli arrotondati posti in opera in orizzontale, paralleli fra loro come da disegno, fissa ... issati tramite viteria in acciaio inox alla muratura. Compreso montaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita. ristrutturazione ed. Mercatale (si considera H media)	2,00	5,80		3,300	38,28		
	SOMMANO m2					38,28	130,00	4´976,40
137 / 137 NP 015	Controsoffitto a sospensione in listelli di larice con sezione rettangolare romboidale 24x60 e spigoli arrotondati posti in opera in orizzontale, paralleli fra loro come da disegno ... acciaio inox fissati tramite viteria in acciaio inox. Compreso montaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
	A RIPORTARE							145´105,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							145´105,67
	ristrutturazione ed. Mercatale		6,35	5,850		37,15		
	SOMMANO m2					37,15	170,00	6´315,50
138 / 138 06.01.003* .001	INTONACO GREZZO ESEGUITO ALL'INTERNO. Intonaco grezzo, rustico o frattazzato eseguito all'interno degli edifici, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato ti ... quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per un spessore di cm. 2,0. Con malta di cemento tipo 32,5 R pozzolanico. ristrutturazione ed. Mercatale pareti nuove ampliamento		24,00		4,000	96,00		
	SOMMANO m²					96,00	21,68	2´081,28
	Opere esterne (SbCat 6)							
139 / 139 NP 009	Fornitura e posa in opera di portella e morsettiera per palo di illuminazione. area sosta Mercatale - illuminazione parco					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	50,00	250,00
140 / 140 NP 005	Corpo illuminante mod. ARYA di A&C Illuminazione o simili.Apparecchio in pressofusione di alluminio UNI EN 1706, con corpo contenente i gruppi ottico e cablaggio. Sul corpo è fissa ... 5000 ore nebbia salina secondo la norma EN ISO 9227. Compreso montaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita. area sosta Mercatale - illuminazione parco					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	460,00	2´300,00
141 / 141 12.03.003.00 7	Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche, previa preparazione del supporto, da compensare a parte con i corrispondent ... ta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con due strati di pittura sintetica all'alluminio. area sosta Mercatale - illuminazione parco - verniciatura pali illuminazione esistente	5,00		1,000	5,000	25,00		
	SOMMANO m²					25,00	17,95	448,75
	Scavi e demolizioni (SbCat 1)							
142 / 142 02.01.003* .001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00. area sosta Mercatale - colonnina area camper		40,00	0,400	0,300	4,80		
	SOMMANO m³					4,80	20,64	99,07
	Impianti (SbCat 7)							
143 / 143 NP 004	Colonna in acciaio fornitura energia e acqua. Fornitura e posa in opera di colonna in acciaio inox 316L 6 prese energia (16°) e 2 rubinetti acqua a moneta tipo ALL62-M di Camper Park srl o equivalenti. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. area sosta Mercatale					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		156´600,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		156´600,27
	SOMMANO cadauno					1,00	4´700,00	4´700,00
	5.2.a - Organizzazione di percorsi turistici e di aree di sosta comprensivi di segnaletica (SpCat 1) Arredi, attrezzature, cartellonistica (SbCat 9)							
144 / 144 NP 006	Rastrelliera con 2 prese suchko per ricarica ebike tipo RAS-E-1.5 ditta Bikefacilities o equiv. Compreso il montaggio e quanto occorre a dare l'opera finita.							
	area sosta via Antonio Gramsci					1,00		
	area sosta Cartoceto					1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1´100,00	2´200,00
	5.2.b - Realizzazione o ripristino di infrastrutture ricreative... (SpCat 2) Opere esterne (SbCat 6)							
145 / 145 NP 008	Elemento di arredo del parco - tipo A. Copertura: tavola in larice fugata spessore nominale 25 mm. in doppio strato con lamiera grecata zincata posizionata tra le travi e la parte ... regnante in superficie colore trasparente. Compreso il trasporto, montaggio e quanto necessario per dare l'opera finita.							
	area sosta Mercatale - arredo parco					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	9´462,89	9´462,89
146 / 146 19.18.030	Rimozione di recinzioni metalliche. Rimozione di vecchie recinzioni di qualsiasi tipo comprendente paletti, rete, filo spinato, etc., compreso carico e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, nonché il taglio di arbusti e rovi a ridosso della recinzione stessa.							
	recinzione parco Mercatale - intorno edificio *(lung.=10,71+15,89+ 1,34)		27,94			27,94		
	steccato a croce		30,00			30,00		
	SOMMANO m					57,94	2,41	139,64
147 / 147 NP 007	Staccionata realizzata con legno di pino trattato in autoclave, i pali saranno da 80 mm. di diametro lunghi cm. 200 e verranno fissati al terreno tramite foro e terra battuta con u ... 'assemblaggio saranno di acciaio tipo torks da 6x80. Compreso il montaggio e quanto altro occorre er darel'opera finita.							
	recinzione parco Mercatale - parte in prossimità della colonna camper service					38,37		
	SOMMANO m					38,37	54,00	2´071,98
148 / 148 20.01.031.002	Recinzione con rete metallica. Recinzione con rete metallica altezza cm 200 posta in opera su paletti metallici a T da mm 50, spessore mm 7 e cantonali, posti ad interasse di m 2,5 ... a croce di S.Andrea. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con rete plastificata e zincata.							
	recinzione parco Mercatale - perimetro parco lato est					96,00		
	perimetro parco lato sud					87,00		
	SOMMANO m					183,00	27,51	5´034,33
149 / 149 10.01.002	Pannelli in rete di lamiera di ferro o in tondini saldati. Pannelli in rete di lamiera di ferro o in tondini saldati, a maglie quadrate o rombiche, con i relativi telaietti in ferr ... mano di minio; tutti i lavori di muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare							
	A RIPORTARE							180´209,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							180´209,11
	l'opera finita. cancelli pedonali lungo la recinzione	3,00			40,000	120,00		
	SOMMANO kg					120,00	6,07	728,40
	5.2.a - Organizzazione di percorsi turistici e di aree di sosta comprensivi di segnaletica (SpCat 1) **Percorsi ciclabili (SbCat 8)**							
150 / 150 26.01.02.03	Sottofondazione stradale costituita da strato di misto granulometrico, steso e compattato a macchina fino a raggiungere idonea resistenza in relazione all'uso della strada stessa. allestimento percorsi ciclabili		2450,00	1,000	0,150	367,50		
	SOMMANO m³					367,50	52,62	19´337,85
151 / 151 26.01.02.02	Sottofondazione stradale costituita da strato di sabbia, stesa e compattata a macchina fino a raggiungere idonea resistenza in relazione all'uso della stessa. allestimento percorsi ciclabili		2450,00	1,000	0,100	245,00		
	SOMMANO m³					245,00	49,85	12´213,25
	Arredi, attrezzature, cartellonistica (SbCat 9)							
152 / 152 19.16.001.001	Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato ad altezza varia. Fornitura di sostegno tubolare in ferro, trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Diametro esterno mm 60 e peso non inferiore a kg 4,10/m allestimento percorsi ciclabili - catellonistica di primo livello	54,00	3,00			162,00		
	SOMMANO m					162,00	9,98	1´616,76
153 / 153 19.17.027.001	Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni sostegno di qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm 48, mm 60 ed a U allestimento percorsi ciclabili - catellonistica di primo livello					54,00		
	SOMMANO cad					54,00	57,92	3´127,68
154 / 154 NP 001	Fornitura e posa in opera di cartellonistrica stradale di primo livello. Tabelle con freccia con angoli smussati, stampa digitale e protezione anti-uv (senza rifrangente) Dim. 35 c ... e su mazzocco in calcestruzzo gettato in opera. Ogni onere per dare l'opera finita. Ogni onere per dare l'opera finita. allestimento percorsi ciclabili - catellonistica di primo livello					54,00		
	SOMMANO cad					54,00	70,00	3´780,00
155 / 155 NP 002	Fornitura e posa in opera di totem tipo A. Pannello in dibond/ alluminio scatolato sp. 3 mm dim. 200 cm x 60 cm, stampa digitale adesiva, protezione anti-uv, compreso di tubolari ... gio a terra tramite piastre metalliche su mazzocco in calcestruzzo gettato in opera. Ogni onere per dare l'opera finita. allestimento percorsi ciclabili - catellonistica di primo livello					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	322,00	1´932,00
156 / 156 NP 003	Fornitura e posa in opera di totem tipo B e C. Pannello in dibond/ alluminio scatolato sp. 3 mm dim. 200 cm x 134 cm, stampa digitale adesiva, protezione anti-uv, compreso di tubo ... gio a terra tramite piastre metalliche su mazzocco in calcestruzzo gettato in							
	A RIPORTARE							222´945,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							222´945,05
	opera. Ogni onere per dare l'opera finita. allestimento percorsi ciclabili - catellonistica di primo livello					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	535,00	5´350,00
	Impianti (SbCat 7)							
157 / 157 29.01.03.07.0 01	Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista. Punto presa di servizio realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza mass ... passerella o graffettata; le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. area sosta Cartoceto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	93,91	93,91
	5.2.b - Realizzazione o ripristino di infrastrutture ricreative... (SpCat 2) **Opere strutturali (SbCat 2)**							
158 / 158 15.01.001* .001	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	45,18	722,88
	Impianti (SbCat 7)							
159 / 159 15.01.001* .003	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.). ristrutturazione ed. Mercatale					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	61,94	309,70
	5.2.c - Costruzione e ammodernamento di uffici d'informazione turistica... (SpCat 3)							
160 / 160 15.01.001* .003	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Punto di comando (interruttore, pulsante, deviatore etc.). ristrutturazione ed. Mercatale - ufficio informazione turistica					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	61,94	123,88
	5.2.b - Realizzazione o ripristino di infrastrutture ricreative... (SpCat 2)							
161 / 161 15.02.001* .001	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ... sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.							
	A RIPORTARE							229´545,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							229´545,42
	ristrutturazione ed. Mercatale					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	67,51	540,08
	5.2.c - Costruzione e ammodernamento di uffici d'informazione turistica... (SpCat 3)							
162 / 162 15.02.001* .001	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ... sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL.							
	ristrutturazione ed. Mercatale - ufficio informazione turistica					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	67,51	202,53
	5.2.b - Realizzazione o ripristino di infrastrutture ricreative... (SpCat 2)							
163 / 163 15.02.001* .002	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ... tonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola.							
	ristrutturazione ed. Mercatale					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	12,49	62,45
	5.2.c - Costruzione e ammodernamento di uffici d'informazione turistica... (SpCat 3)							
164 / 164 15.02.001* .002	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ... tonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni frutto in più sulla stessa scatola.							
	ristrutturazione ed. Mercatale - ufficio informazione turistica					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	12,49	24,98
	5.2.b - Realizzazione o ripristino di infrastrutture ricreative... (SpCat 2)							
165 / 165 15.02.001* .005	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale. Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a ... ntonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per allaccio ventilconvettore o termostato.							
	Per unità interna climatizzazione					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	50,55	151,65
166 / 166 13.21.006* .003	Collegamento elettrico di potenza per apparecchiature tecnologiche, eseguito in vista con tubazioni in PVC. Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, esegu ... erfettamente funzionante compreso l'onere per l'allaccio elettrico all'apparecchiatura. Per ogni coll. trifase max 16 A.							
	Unità esterna climatizzazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	124,23	124,23
	A RIPORTARE							230´651,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							230´651,34
167 / 167 29.01.03.07.003	Punto presa di servizio realizzato sotto traccia. Punto presa di servizio realizzato sotto traccia dal punto di smistamento di piano o di zona, per una lunghezza massima di m. 30,0 ... e su guaina sottotraccia; le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.					3,00		
	SOMMANO Cad					3,00	79,47	238,41
168 / 168 29.01.03.07.004	Incremento al punto presa per collegamenti di presa telefonica, punto di chiamata, di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, realizzato sotto traccia per ogni metro in più ... one a vista su canale o su passerella o graffettata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.							
	tirante bagno		20,00			20,00		
	annullamento chiamata bagno		20,00			20,00		
	SOMMANO m					40,00	1,61	64,40
169 / 169 29.01.03.07.004	Incremento al punto presa per collegamenti di presa telefonica, punto di chiamata, di segnalazione, di TV, di amplificazione sonora, realizzato sotto traccia per ogni metro in più ... one a vista su canale o su passerella o graffettata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.							
	tirante bagno		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	1,61	32,20
170 / 170 29.01.01.01.001*	Punto presa per collegamenti di segnali. Fornitura e posa in opera di punto presa per collegamento di segnali EDP Cat. 5e realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento ... ccorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i patch panel e gli apparati di rete. Cat. 5e UTP - lunghezza fino m. 30							
	ristrutturazione ed. Mercatale - sottotraccia					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	101,39	202,78
	5.2.c - Costruzione e ammodernamento di uffici d'informazione turistica... (SpCat 3)							
171 / 171 29.01.01.01.001*	Punto presa per collegamenti di segnali. Fornitura e posa in opera di punto presa per collegamento di segnali EDP Cat. 5e realizzato in tubazione a vista dal punto di smistamento ... ccorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i patch panel e gli apparati di rete. Cat. 5e UTP - lunghezza fino m. 30							
	ristrutturazione ed. Mercatale - ufficio informazione turistica - sottotraccia					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	101,39	101,39
	5.2.b - Realizzazione o ripristino di infrastrutture ricreative... (SpCat 2)							
172 / 172 15.04.002*.025	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x2,5 mm²							
	Postazione ricarica e-bike					15,00		
	SOMMANO m					15,00	5,01	75,15
	A R I P O R T A R E							231´365,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							231´365,67
173 / 173 15.04.002* .011	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5x10 mm² Colonnina service camper					50,00		
	SOMMANO m					50,00	16,31	815,50
174 / 174 15.04.006* .014	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, sigla di designazion ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x2,5 mm²					300,00		
	SOMMANO m					300,00	1,74	522,00
175 / 175 15.04.006* .015	Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, sigla di designazion ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x1,5 mm²					400,00		
	SOMMANO m					400,00	0,90	360,00
176 / 176 15.05.001* .003	Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classif ... alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25.					150,00		
	SOMMANO m					150,00	3,37	505,50
177 / 177 15.05.001* .004	Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classif ... alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32. Colonnina service camper					50,00		
	SOMMANO m					50,00	4,26	213,00
178 / 178 15.05.009* .004	Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di derivazione in plastica da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 152x98x70					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	6,81	6,81
179 / 179 15.05.009* .006	Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di derivazione in plastica da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 196x152x70					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	9,21	18,42
180 / 180	Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di derivazione in							
	A RIPORTARE							233´806,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							233´806,90
15.05.009* .007	plastica da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 294x152x70					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	17,83	53,49
181 / 181 15.05.009* .008	Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di derivazione in plastica da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 392x152x70					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	23,08	23,08
182 / 182 15.05.021* .003	Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ ... alta cementizia ai pozzetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm. 63					18,00		
	SOMMANO m					18,00	3,54	63,72
183 / 183 15.05.021* .006	Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ ... lta cementizia ai pozzetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm. 110 Colonnina service camper					50,00		
	SOMMANO m					50,00	4,88	244,00
184 / 184 15.06.001* .015	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, fornito ... eso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Tripolare+N.A. da 40 a 63A - 6KA					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	168,05	168,05
185 / 185 15.06.006* .001	Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA. Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di inte ... quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 6A a 32A con Id: 0.03A.					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	144,58	722,90
186 / 186 15.06.001* .014	Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA, fornito ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Tripolare+N.A. da 10 a 32A - 6KA.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	124,30	124,30
187 / 187 15.06.005* .021	Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica. Interruttore differenziale puro sprovvisto di protezione magnetotermica anche per correnti differenziali pu ...							
	A RIPORTARE							235´206,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							235´206,44
	occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 40A con Id: 0,3 o 0,5A selettivo.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	255,36	255,36
188 / 188 15.06.006* .011	Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA. Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di inte ... ltro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Tetrapolare da 6A a 32A con Id: 0.3A o 0.5A.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	230,85	230,85
189 / 189 15.06.022* .005	Centralino tipo d'appartamento incassato a parete IP40. Centralino tipo d'appartamento incassato a parete, fornito e posto in opera, atto a contenere apparati in modulo DIN mm 17.5 ... : le opere murarie; lo sportello. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Da 25 a 36 moduli.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	107,37	107,37
190 / 190 15.07.008* .003	Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello identificativo in alluminio serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In cemento mm 300 x mm 300.					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	64,94	259,76
191 / 191 15.08.002* .003	Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico e schermo in vetro. Plafoniera a forma circolare od ovale con corpo metallico e schermo in vetro, fissata ad altezza max d ... grado di protezione IP55. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con lampada tipo SL o PL. Con lampada LED					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	123,57	247,14
192 / 192 15.08.003* .001	Plafoniera con corpo in policarbonato autoestinguente o in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente e grado di protezione min. IP55. Plafoniera con corpo in ... zzata; gli accessori di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Esecuzione 2x58W. Con sorgente LED 4000Lm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	129,16	258,32
	5.2.c - Costruzione e ammodernamento di uffici d'informazione turistica... (SpCat 3)							
193 / 193 NP 012	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a sospensione, con sorgente luminosa LED, flusso luminoso emesso 4471 Lm, grado di protezione IP40, potenza assorbita 45W, temp ... menti e quanto occorre per dare il lavoro finito. Marca di riferimento 3F FILIPPI, mod. MIRELLA WH 40 SP L1480 o simili. ristrutturazione ed. Mercatale - ufficio informazione turistica					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	625,00	625,00
	A RIPORTARE							237´190,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							237´190,24
	5.2.b - Realizzazione o ripristino di infrastrutture ricreative... (SpCat 2)							
194 / 194 NP 013	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a sospensione, con sorgente luminosa LED, flusso luminoso emesso 7112 Lm, grado di protezione IP40, potenza assorbita 60W, temp ... menti e quanto occorre per dare il lavoro finito. Marca di riferimento 3F FILIPPI, mod. MIRELLA WH 60 SP L2200 o simili.							
	ristrutturazione ed. Mercatale					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	700,00	700,00
195 / 195 NP 010	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a sospensione con globo diffusore diametro 36cm, con sorgente luminosa LED, flusso luminoso emesso complessivo 4500Lm, temperat ... collegamenti e quanto occorre per dare il lavoro finito. Marca e modello di riferimento LUCCIOLA VISTOSI o equivalente.							
	ristrutturazione ed. Mercatale					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	470,00	940,00
196 / 196 NP 011	Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a sospensione con globo diffusore diametro 48 cm, con sorgente luminosa LED, flusso luminoso emesso complessivo 4500Lm, tempera ... collegamenti e quanto occorre per dare il lavoro finito. Marca e modello di riferimento LUCCIOLA VISTOSI o equivalente.							
	ristrutturazione ed. Mercatale					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	660,00	660,00
197 / 197 15.08.017* .001	Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono ... i funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x6W (solo emergenza).							
	ristrutturazione ed. Mercatale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	119,45	238,90
198 / 198 15.08.017* .005	Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono ... funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1x11W (solo emergenza).							
	ristrutturazione ed. Mercatale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	135,43	270,86
	Parziale LAVORI A MISURA euro							240´000,00
	T O T A L E euro							240´000,00

	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo SUPER CATEGORIE		
001	5.2.a - Organizzazione di percorsi turistici e di aree di sosta comprensivi di segnaletica	56´926,91	23,720
002	5.2.b - Realizzazione o ripristino di infrastrutture ricreative...	167´188,26	69,662
003	5.2.c - Costruzione e ammodernamento di uffici d'informazione turistica...	15´884,83	6,619
	Totale SUPER CATEGORIE euro	240´000,00	100,000
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	Opere edili	205´317,43
002	Impianti elettrici	23´820,84
003	Impianti meccanici	10´861,73
	Totale CATEGORIE euro	240´000,00
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo SUB CATEGORIE	
001	Scavi e demolizioni	13´067,98
002	Opere strutturali	9´105,55
003	Frontiere orizzontali-verticali-esterne	69´281,65
004	Opere di finitura	24´464,31
005	Infissi	26´681,96
006	Opere esterne	20´435,99
007	Impianti	27´405,02
008	Percorsi ciclabili	31´551,10
009	Arredi, attrezzature, cartellonistica	18´006,44
	Totale SUB CATEGORIE euro	240´000,00
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE		
M	**LAVORI A MISURA euro**	240´000,00	100,000
M:001	5.2.a - Organizzazione di percorsi turistici e di aree di sosta comprensivi di segnaletica euro	56´926,91	23,720
M:001.001	Opere edili euro	53´617,91	22,341
M:001.001.001	Scavi e demolizioni euro	475,33	0,198
M:001.001.003	Frontiere orizzontali-verticali-esterne euro	3´116,43	1,299
M:001.001.004	Opere di finitura euro	941,41	0,392
M:001.001.005	Infissi euro	1´727,20	0,720
M:001.001.008	Percorsi ciclabili euro	31´551,10	13,146
M:001.001.009	Arredi, attrezzature, cartellonistica euro	15´806,44	6,586
M:001.002	Impianti elettrici euro	2´724,52	1,135
M:001.002.007	Impianti euro	524,52	0,219
M:001.002.009	Arredi, attrezzature, cartellonistica euro	2´200,00	0,917
M:001.003	Impianti meccanici euro	584,48	0,244
M:001.003.007	Impianti euro	584,48	0,244
M:002	5.2.b - Realizzazione o ripristino di infrastrutture ricreative... euro	167´188,26	69,662
M:002.001	Opere edili euro	136´923,03	57,051
M:002.001.001	Scavi e demolizioni euro	10´064,72	4,194
M:002.001.002	Opere strutturali euro	8´382,67	3,493
M:002.001.003	Frontiere orizzontali-verticali-esterne euro	57´678,58	24,033
M:002.001.004	Opere di finitura euro	22´769,17	9,487
M:002.001.005	Infissi euro	20´590,65	8,579
M:002.001.006	Opere esterne euro	17´437,24	7,266
M:002.002	Impianti elettrici euro	19´987,98	8,328
M:002.002.001	Scavi e demolizioni euro	1´325,36	0,552
M:002.002.002	Opere strutturali euro	722,88	0,301
M:002.002.006	Opere esterne euro	2´998,75	1,249
M:002.002.007	Impianti euro	14´940,99	6,225
M:002.003	Impianti meccanici euro	10´277,25	4,282
M:002.003.007	Impianti euro	10´277,25	4,282
M:003	5.2.c - Costruzione e ammodernamento di uffici d'informazione turistica... euro	15´884,83	6,619
M:003.001	Opere edili euro	14´776,49	6,157
M:003.001.001	Scavi e demolizioni euro	1´172,01	0,488
M:003.001.003	Frontiere orizzontali-verticali-esterne euro	8´486,64	3,536
M:003.001.004	Opere di finitura euro	753,73	0,314
M:003.001.005	Infissi euro	4´364,11	1,818
M:003.002	Impianti elettrici euro	1´108,34	0,462
M:003.002.001	Scavi e demolizioni euro	30,56	0,013
M:003.002.007	Impianti euro	1´077,78	0,449
	TOTALE euro	240´000,00	100,000

Data, 28/11/2022

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E		