



# **CITTÀ DI PERGOLA**

*Medaglia d'oro al Risorgimento*

Comune della Provincia di Pesaro e Urbino

## **PROGETTO ESECUTIVO**



**LAVORI DI MAUTENZIONE  
ALLA PAVIMENTAZIONE  
STRADALE DI FENIGLI.**

CUP: G65F21001220006

**Importo € 181.000,00**

Elaborato

**D**

COMPUTO METRICPO ESTIMATIVO  
RIEPOLOGO CAPITOLI CON  
SICUREZZA E MANO D'OPERA

*PERGOLA 08-09-2022*

**I PROGETTISTI**

*ISTRUTTORE LL.PP.  
DONINI GEOM. DANILA*

*ISTRUTTORE SERV.TEC.  
SABBATUCCI GEOM. GIULIANO*







N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							146.824,12
		delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 80x80x80	2,00				2,00		
		SOMMANO cad =					2,00	199,41	398,82
1312	18.07.017*.004	Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre. Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD corrugato a doppia parete liscia internamente e corrugata esternamente, in barre, con classe di rigidità 8 KN/m <sup>2</sup> , conforme alla normativa vigente, controllati secondo gli standard europei, con giunzioni costituite da appositi manicotti di raccordo e o bicchiere ed anelli elastomerici, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggotamento. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno 315 mm		16,00			16,00		
		SOMMANO m =					16,00	47,57	761,12
1414	18.09.004*.005	Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80	1,00				1,00		
		SOMMANO cad =					1,00	179,45	179,45
A RIPORTARE									148.163,51

Comune di Pergola - Settore tecnico - serv. ll.pp. - c. dati_acr strade fenigli\140M				Pag. 5
RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
	1			148.163,51
strada comunale Fenigli	1	148.163,51		
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA				€ 148.163,51
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (2,561562% sui lavori)			3.795,30	
	a detrarre		3.795,30	€ 3.795,30
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 144.368,21
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>				
IVA su lavori 22%			32.595,97	
Lavori, forniture complementari IVA compresa			210,52	
competenze ANAC			30,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				32.836,49
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>				<b>€ 181.000,00</b>

### RIEPILOGO CAPITOLI CON SICUREZZA E MANODOPERA

Comune di Pergola						
di rifacimento del manto stradale - strada Fenigli						
Descrizione Categoria Lavoro	Sicurezza	Manodop	% tot. % rel.	Paragrafo	SubCapitolo	Capitolo
Capitolo n°1	3.795,30	3.820,88	100,00			148.163,51
<b>TOTALE</b>	<b>3.795,30</b>	<b>3.820,88</b>	<b>100,00</b>			<b>148.163,51</b>