

CITTA' DI PERGOLA



COMUNE DI PERGOLA

PROVINCIA DI PESARO URBINO

LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE VIA RAFFAELLO E INTERVENTI SU ALTRE VIE E PIAZZA DEL CENTRO STORICO

IMPORTO € 50.000,00

PROGETTO ESECUTIVO

ufficio tecnico



SETTORE TERZO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - PROGETTAZIONE

| | | | | | |
|--|----------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|
| REVISIONE: 1.0 | DATA REVISIONE: - | R.U.P. Ing. Isotta Pretelli | REDATTO DA: Geom. Danila Donini Geom. Giuliano Sabbatucci | VALIDAZIONE: | DATA STAMPA: 02/12/2021 |
| TITOLO ELABORATO ELENCO PREZZI UNITARIO | | | ELENCO PREZZI UNITARIO | | |
| GRUPPO DI PROGETTAZIONE: Istruttore II.p.p. Geom. Danila Donini Istruttore Serv. tecnologico Geom. Giuliano Sabbatucci | | | CUP: G67H21022820004 | SIGLA ELEBORATO: C | |

| COMUNE DI PERGOLA - SETTORE TECNICO - SERV.LL.PP. - c:\dati acr\strade\Via-Raffaello\14 21\20M | | | | Pag. 1 |
|--|--------------------|---|--|-------------|
| N.E.P. | Codice Art. | DESCRIZIONE | Unità Misura | Prezzo Unit |
| | | Voci Finite senza Analisi | | |
| 1 | 18.06.014*.0 01 | Ripristino di pavimentazione in cubetti di porfido, disposti a spina a corsi paralleli o ad archi contrastanti, anche per formazione di scalinate, allettati su di uno strato di sabbia di cm 8-10 e misto asciutto di sabbia e cemento, nella quantità necessaria, in ragione di q 2 di cemento per m ³ 1 di sabbia, fino a completa chiusura delle connesure; compresa la successiva scarnitura dei giunti e la sigillatura degli stessi con bitume a caldo e sabbia basaltica asciutta; compreso ogni onere per la battitura escluso l'eventuale massetto in calcestruzzo dello spessore di 10-15 cm da computarsi a parte. Con cubetti di recupero | EURO SESSANTA/15 €/metro quadrato | 60,15 |
| 2 | 18.06.014*.0 02 | Ripristino di pavimentazione in cubetti di porfido, disposti a spina a corsi paralleli o ad archi contrastanti, anche per formazione di scalinate, allettati su di uno strato di sabbia di cm 8-10 e misto asciutto di sabbia e cemento, nella quantità necessaria, in ragione di q 2 di cemento per m ³ 1 di sabbia, fino a completa chiusura delle connesure; compresa la successiva scarnitura dei giunti e la sigillatura degli stessi con bitume a caldo e sabbia basaltica asciutta; compreso ogni onere per la battitura escluso l'eventuale massetto in calcestruzzo dello spessore di 10-15 cm da computarsi a parte. Con cubetti nuovi 6-8 cm | EURO CENTODICISOTTO/34 €/metro quadrato | 118,34 |
| 3 | 18.06.014*.0 03 | Ripristino di pavimentazione in cubetti di porfido, disposti a spina a corsi paralleli o ad archi contrastanti, anche per formazione di scalinate, allettati su di uno strato di sabbia di cm 8-10 e misto asciutto di sabbia e cemento, nella quantità necessaria, in ragione di q 2 di cemento per m ³ 1 di sabbia, fino a completa chiusura delle connesure; compresa la successiva scarnitura dei giunti e la sigillatura degli stessi con bitume a caldo e sabbia basaltica asciutta; compreso ogni onere per la battitura escluso l'eventuale massetto in calcestruzzo dello spessore di 10-15 cm da computarsi a parte. Con cubetti nuovi 8-10 cm | EURO CENTOTRENTADUE/89 €/metro quadrato | 132,89 |
| 4 | 18.03.006* | Rimozione, prelievo e accatastamento selci o cubi di pietra arenaria presso deposito di cantiere o altro sito indicato dalla committenza, compresa la ripulitura e la demolizione della vecchia malta d'attacco sui selci. Sono da computarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | EURO VENTIDUE/53 €/metro quadrato | 22,53 |
| 5 | 18.06.013*.0 01 | Realizzazione di pavimentazione stradale con cubetti di arenaria. Realizzazione di pavimentazione stradale con cubetti di arenaria, disposti a spina a corsi paralleli o ad archi contrastanti, allettati su uno strato di cemento e sabbia realizzato su una base di misto cementato (compensato con il relativo prezzo di elenco) nella quantità necessaria per il livellamento dei selci, fino alla completa chiusura delle sconnesure; compresa la successiva scarnitura dei giunti, la sigillatura degli stessi, con malta cementizia, la ripulitura dei selci: compreso ogni onere per la battitura e la formazione del sottofondo, compreso il trasporto dei selci dal cantiere di deposito o da altri siti indicati dalla Direzione Lavori, compreso e compensato l'onere per la formazione della pendenza della strada, la formazione di pendenze dei marciapiedi verso la cunetta, la costruzione della cunetta formata da cubi di arenaria a correre, la formazione delle pendenze per gli imbocchi delle griglie delle caditoie in ghisa, compreso l'ammorsamento della nuova pavimentazione con quella esistente secondo le disposizioni sopra indicate, compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con cubetti di arenaria di recupero | EURO SESSANTASEI/86 €/metro quadrato | 66,86 |
| 6 | 18.06.013*.0 02 | Realizzazione di pavimentazione stradale con cubetti di arenaria. Realizzazione di pavimentazione stradale con cubetti di arenaria, disposti a spina a corsi paralleli o ad archi contrastanti, allettati su uno strato di cemento e sabbia realizzato su una base di misto cementato (compensato con il relativo prezzo di elenco) nella quantità necessaria per il livellamento dei selci, fino | | |

| N.E.P. | Codice Art. | DESCRIZIONE | Unità Misura | Prezzo Unit |
|-----------------|--|---|------------------|-------------|
| | | <p>alla completa chiusura delle sconnessioni; compresa la successiva scarnitura dei giunti, la sigillatura degli stessi, con malta cementizia, la ripulitura dei selci: compreso ogni onere per la battitura e la formazione del sottofondo, compreso il trasporto dei selci dal cantiere di deposito o da altri siti indicati dalla Direzione Lavori, compreso e compensato l'onere per la formazione della pendenza della strada, la formazione di pendenze dei marciapiedi verso la cunetta, la costruzione della cunetta formata da cubi di arenaria a correre, la formazione delle pendenze per gli imbocchi delle griglie delle caditoie in ghisa, compreso l'ammorsamento della nuova pavimentazione con quella esistente secondo le disposizioni sopra indicate, compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p>Con cubetti di arenaria nuovi delle stesse dimensioni tipo e materiale di quelle esistenti dello spessore 7-9 cm</p> | | |
| | | EURO CENTOQUARANTASEI/87 | €/metro quadrato | 146,87 |
| 703.01.001*.001 | <p>Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.</p> | EURO QUINDICI/02 | €/metro quadrato | 15,02 |
| 803.01.001*.002 | <p>Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.</p> | EURO UNO/52 | €/metro quadrato | 1,52 |
| 928.04.001.001 | <p>Manod'opera - Operaio Specializzato - compreso utili d'impresa (10%+15%)</p> | EURO TRENTASEI/38 | €/ora | 36,38 |
| 1028.04.001.003 | <p>Mano d'Opera- Operaio Comune - compreso utili d'impresa</p> | EURO TRENTA/52 | €/ora | 30,52 |