



# COMUNE DI PERGOLA

## PROVINCIA DI PESARO URBINO

### LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE VIA RAFFAELLO E INTERVENTI SU ALTRE VIE E PIAZZA DEL CENTRO STORICO

IMPORTO € 50.000,00

## PROGETTO ESECUTIVO

ufficio tecnico



SETTORE TERZO  
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - PROGETTAZIONE

REVISIONE: <b>1.0</b>	DATA REVISIONE: -	R.U.P. Ing. Isotta Pretelli	REDATTO DA: Geom. Danila Donini Geom. Giuliano Sabbatucci	VALIDAZIONE:	DATA STAMPA: 02/12/2021
TITOLO ELABORATO  <b>COMPUTO METRICO ESTIMATIVO</b>		Computo metrico estimativo Quadro tecnico economico Riepilogo capitolo con sicurezza e mano d'opera			
GRUPPO DI PROGETTAZIONE: Istruttore II.p.      Geom. Danila Donini  Istruttore Serv. tecnologico      Geom. Giuliano Sabbatucci			CUP:  <b>G67H21022820004</b>	SIGLA ELEBORATO:  <b>D</b>	



N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
710	28.04.001.003	RIPORTO Mano d'Opera- Operaio Comune - compreso utili d'impresa	4,00				4,00		15.890,08
		SOMMANO h =					4,00	30,52	122,08
		1) Totale Tratto via Raffaello - Piazza Garibaldi							16.012,16
		<b>Tratto Corso Matteotti</b>							
81	18.06.014*.001	Ripristino di pavimentazione in cubetti di porfido, disposti a spina a corsi paralleli o ad archi contrastanti, anche per formazione di scalinate, allettati su di uno strato di sabbia di cm 8-10 e misto asciutto di sabbia e cemento, nella quantità necessaria, in ragione di q 2 di cemento per m³ 1 di sabbia, fino a completa chiusura delle connesure; compresa la successiva scarnitura dei giunti e la sigillatura degli stessi con bitume a caldo e sabbia basaltica asciutta; compreso ogni onere per la battitura escluso l'eventuale massetto in calcestruzzo dello spessore di 10-15 cm da computarsi a parte. Con cubetti di recupero							
		fronte piazza		15,00	6,00		90,00		
		intersezione da via Pergolesi a Piazza Ginevri	2,00	12,50	1,40		35,00		
				6,00	1,80		10,80		
		marciapiede fronte piazza (in ragione del 80% )		10,00	1,80		18,00		
		SOMMANO m² =					153,80	60,15	9.251,07
93	18.06.014*.003	Ripristino di pavimentazione in cubetti di porfido, disposti a spina a corsi paralleli o ad archi contrastanti, anche per formazione di scalinate, allettati su di uno strato di sabbia di cm 8-10 e misto asciutto di sabbia e cemento, nella quantità necessaria, in ragione di q 2 di cemento per m³ 1 di sabbia, fino a completa chiusura delle connesure; compresa la successiva scarnitura dei giunti e la sigillatura degli stessi con bitume a caldo e sabbia basaltica asciutta; compreso ogni onere per la battitura escluso l'eventuale massetto in calcestruzzo dello spessore di 10-15 cm da computarsi a parte. Con cubetti nuovi 8-10 cm							
		mq 18,00 inn ragione del 20%	3,60				3,60		
		SOMMANO m² =					3,60	132,89	478,40
107	03.01.001*.001	Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7. circa mq. 35,00	35,00				35,00		
		SOMMANO m² =					35,00	15,02	525,70
118	03.01.001*.002	Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più. + 3 cm mq. 35,00	35,00			3,00	105,00		
		SOMMANO m² =					105,00	1,52	159,60
129	28.04.001.001	Manod'opera - Operaio Specilaizzato - compreso utili d'impresa (10%+15%)	4,00				4,00		
		SOMMANO h =					4,00	36,38	145,52
1310	28.04.001.003	Mano d'Opera- Operaio Comune - compreso utili d'impresa	4,00				4,00		
		A RIPORTARE					4,00		26.572,45







COMUNE DI PERGOLA - SETTORE TECNICO - SERV.LL.PP. - c:\dati_acr\strade\Via-Raffaello\14 21\20M				Pag. 6
RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
	1			39.971,53
Tratto via Raffaello - Piazza Garibaldi	1		16.012,16	
Tratto Corso Matteotti	2		10.682,37	
Piazza Leoparedi - Piazza San Francesco - Via Giannini	3		6.862,30	
Piazza Fulvi	4		6.414,70	
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA				€ 39.971,53
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (2,34632% sui lavori)			937,86	
	a detrarre		937,86	€ 937,86
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 39.033,67
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>				
I.V.A. al 22% sui lavori			8.793,74	
Lavori, fornitura complementari IVA compresa			1.234,73	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>				10.028,47
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>				€ 50.000,00

### RIEPILOGO CAPITOLI CON SICUREZZA E MANODOPERA

Comune di Pergola							
sistemazione pavimentazione via raffaello							
Descrizione Categoria Lavoro	Sicurezza	Manodop	% tot.	% rel.	Paragrafo	SubCapitolo	Capitolo
Capitolo n°1	937,86	18.656,46	100,00				39.971,53
Tratto via Raffaello - Piazza Garibaldi	374,94	7.952,80	40,06	(40,06)		16.012,16	
Tratto Corso Matteotti	248,07	5.447,22	26,72	(26,72)		10.682,37	
Piazza Leoparedi - Piazza San Francesco - Via Giannini	162,81	2.695,24	17,17	(17,17)		6.862,30	
Piazza Fulvi	152,03	2.561,20	16,05	(16,05)		6.414,70	
<b>TOTALE</b>	<b>937,86</b>	<b>18.656,46</b>	<b>100,00</b>				<b>39.971,53</b>