



CITTÀ DI PERGOLA

Medaglia d'oro al Risorgimento

Comune della Provincia di Pesaro e Urbino

**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, POTATURA ALBERATURE E
MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEL GIARDINO STORICO DEL
CAPOLUOGO- GIARDINI IV NOVEMBRE
Importo € 38.100,00**

Elaborato	
A	RELAZIONE TECNICA

PERGOLA, 14/05/2025

I PROGETTISTI

*ISTRUTTORE LL.PP.
DONINI GEOM. DANILA*

*ISTRUTTORE SERV.TEC.
SABBATUCCI GEOM. GIULIANO*

RELAZIONE TECNICA

1. RELAZIONE STORICA

Il giardino storico del capoluogo è ubicato in prossimità dell'incrocio stradale della SP 141 Circonvalazione Pergola (Viale Kennedy) con la SP 12 Pergola-Sassoferrato, Viale Martiri della Libertà, Viale Gramsci, Via Don Minzoni e Piazza IV Novembre.

Con ingressi principali su Piazza IV Novembre e su Viale Kennedy, si sviluppa lungo il confine con la proprietà del Duomo (Chiesa di Sant'Andrea in Concattedrale) - ex Convento dei Frati Agostiniani, estendendosi a ridosso della SP 141, fino a giungere il ponte sul fiume Cesano.

Il giardino è la zona verde di maggiore fruizione, in prossimità del centro storico, oltre ad essere il passaggio pedonale maggiormente percorso, in quanto collegamento dal parcheggio piazzale Lucarelli a Piazza IV Novembre, Via Don Minzoni direzione Corso Matteotti.

2. STATO DI PROGETTO

L'intervento riguarda la potatura di diverse alberature, i filari di tigli posti a perimetro del giardino, ippocastani, pini neri ed altre essenze a dimora all'interno dello stesso, nonché l'abbattimento di alcune acacie seccagginose poste sul bordo perimetrale lato sponda fiume Cesano.

Si provvederà ad interventi di manutenzione straordinaria di:

- parte del manto erboso mediante fresatura risemina ecc;
- delle aree piantumate;
- del rivestimento esterno in legno dei locali bagni e chiosco/bar ;
- delle piante presenti in con interventi di potatura, diradamento, eliminazione di rami secchi e pericolosi al fine di salvaguardare l'incolumità di cose e persone, migliorare la visibilità e promuovere uno sviluppo corretto e compatibile della vegetazione con il centro urbano.

Le lavorazioni di potatura dovranno essere svolte a tratti in modo da consentire il passaggio dei veicoli lungo SP 12 Pergola-Sassoferrato e limitare il disagio per i passanti. L'area di cantiere dovrà essere opportunamente segnalata impedendo l'accesso alle persone non addette al passaggio sotto le zone di lavorazione.

Tutte le potature riguardanti essenze protette dovranno essere preventivamente accordate con il Corpo di Carabinieri Forestali competenti per zona.

Il tempo necessario per la realizzazione dell'opera è previsto in 60 giorni (sessanta).

Disposizioni in Materia di sicurezza:

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza, considerata la semplicità e la natura delle opere da eseguire, non essendo prevista la presenza di più imprese, non è stato individuato il coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori in materia di sicurezza.

L'entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, non è superiore a duecento (200) uomini/giorno (art. 99 D. Lgs. 81/08).

Pertanto in riferimento alla sicurezza, il piano operativo di sicurezza (P.O.S.) verranno redatti dalla ditta appaltatrice e consegnati prima della stipula del contratto e comunque prima dell'inizio dei lavori.

Qualora, dopo l'affidamento dei lavori, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata in sub-appalto a una o più imprese verrà incaricato il coordinatore per l'esecuzione come previsto al comma 5 dell'art. 90 del D. Lgs. 81/08.

