



CITTÀ DI PERGOLA

Medaglia d'oro al Risorgimento

Comune della Provincia di Pesaro e Urbino

**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, POTATURA ALBERATURE E
MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEL GIARDINO STORICO DEL
CAPOLUOGO- GIARDINI IV NOVEMBRE**

Importo € 38.100,00

Elaborato

D

ELENCO PREZZI UNITARI

PERGOLA, 12/05/2025

I PROGETTISTI

*ISTRUTTORE LL.PP.
DONINI GEOM. DANILA*

*ISTRUTTORE SERV.TEC.
SABBATUCCI GEOM. GIULIANO*

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Mis.	Prezzo Unit
		Voci Finite senza Analisi		
1	26.01.04.31.001	Sistema semaforico per la regolamentazione del traffico a senso unico alternato. Costo d'uso primo mese EURO OTTANTASEI/81 Incidenza manodopera: 0,00%	€/cadauno	86,81
2	12.02.003.002	Pittura trasparente con vernici al flatting. Pittura trasparente su legno, per interno ed esterno, con vernici al flatting, previa preparazione del supporto con battitura dei nodi, tassellatura e sigillatura di crepe e fessure, eliminazione di resine solidificate. Imprimitura data a pennello con olio di lino cotto diluito al 50% con acquaragia minerale o con impregnanti sintetici.Ciclo di pittura con due o tre strati di vernice al flatting per interno o per esterno. Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata; la carteggiatura; la stuccatura; la finitura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Finitura a due strati di vernice flatting per esterno. EURO DICIANNOVE/75 Incidenza manodopera: 47,76%	€/metro quadrato	19,75
3	19.19.001.008	Abbattimento di alberature pericolanti o secche. Abbattimento di alberature di qualsiasi essenza pericolanti, secche o comunque deteriorate, previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi compreso l'onere dell'allontanamento di tutto il materiale di risulta inutilizzabile, taglio del tronco a cm 10 al di sotto del colletto del tronco stesso e successivo depezzamento secondo la lunghezza richiesta dalla Direzione Lavori, compreso altresì ogni onere per il trasporto di tutto il materiale utilizzabile nel più vicino magazzino, nonch� per l'esecuzione del lavoro in presenza di traffico con installazione della segnaletica prescritta. Per alberature di diametro da cm 31 a 45 e altezza da m 10,01 a m 15,00 EURO CENTOQUARANTASEI/49 Incidenza manodopera: 76,08%	€/cadauno	146,49
4	26.01.04.04.001	Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b), formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm. Costo d'uso mensile Dimensioni 90x250 cm EURO DICIOOTTO/17 Incidenza manodopera: 0,00%	€/cadauno	18,17
5	19.19.002.003	Potatura di piante. Potatura di piante mediante capitozzatura e sfoltimento generale della chioma con eliminazione di tutti i rami secchi o comunque pericolosi compreso il carico, trasporto e scarico a rifiuto del legname che resta di propriet� dell'impresa. Del diametro fino a cm 65 EURO NOVANTAOTTO/95 Incidenza manodopera: 31,24%	€/cadauno	98,95
6	26.01.04.01.002	Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383-390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso mensile Lato 90 cm, rifrangenza classe I EURO DUE/16 Incidenza manodopera: 0,00%	€/cadauno	2,16
7	26.01.04.02.002	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 46-75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso mensile Diametro 90 cm, rifrangenza classe I EURO CINQUE/16 Incidenza manodopera: 0,00%	€/cadauno	5,16
8	19.19.003.002	Sovrapprezzo per potature di alberature di altezza superiore a m 6,00.Sovrapprezzo alla potatura di alberature stradali di altezza superiore a m 6,		

Comune di Pergola - Ufficio tecnico - Serv. ll.pp. - c:\dati_acr\verde_publico\giardini\06-25\38M				Pag. 2
N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Mis.	Prezzo Unit
		00 per l'utilizzo di autogrù Per altezza da m 10,01 a m 15,00 EURO QUARANTASEI/74 Incidenza manodopera: 0,00%	€/cadauno	46,74
9	19.19.004.002	Sovrapprezzo per potatura di alberature in centro abitato Del diametro fino a cm 50 EURO DODICI/16 Incidenza manodopera: 0,00%	€/cadauno	12,16
10	19.19.004.003	Sovrapprezzo per potatura di alberature in centro abitato Del diametro fino a cm 65 EURO DICIOOTTO/67 Incidenza manodopera: 0,00%	€/cadauno	18,67
11	20.01.001.001	Terra da coltivo. Terra da coltivo, fornita, stesa e modellata proveniente da strato colturale attivo, priva di radici e di erbe infestanti permanenti, di ciottoli, cocci ecc., del tipo torba nazionale o di provenienza estera o terriccio speciale umidizzato composto dal 30% di sostanza organica e dal 70% di terricci vari vagliati e macinati, PH neutro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Stesa e modellazione eseguita a mano. EURO CINQUANTAUNO/06 Incidenza manodopera: 28,16%	€/metro cubo	51,06
12	20.01.001.002	Terra da coltivo. Terra da coltivo, fornita, stesa e modellata proveniente da strato colturale attivo, priva di radici e di erbe infestanti permanenti, di ciottoli, cocci ecc., del tipo torba nazionale o di provenienza estera o terriccio speciale umidizzato composto dal 30% di sostanza organica e dal 70% di terricci vari vagliati e macinati, PH neutro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Stesa e modellazione eseguita con mezzo meccanico. EURO TRENTA/29 Incidenza manodopera: 4,76%	€/metro cubo	30,29
13	20.01.004.001	Concime. Concime somministrato sul luogo d'impiego, fornito e steso. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Concime naturale, stallatico, atto all'uso. EURO QUATTROMILACINQUECENTOCINQUANTAQUATTRO/44 Incidenza manodopera: 34,20%	€/ha	4.554,44
14	20.01.005.006	Formazione di tappeto erboso a partire da terreno di coltura libero da detriti o altro materiale amovibile, comprensivo di operazioni di asportazione di residui vegetali ed elementi lapidei affioranti, lavorazioni preparatorie principali e complementari (vangatura/aratura, erpicatura), fertilizzazione organica ed inorganica di fondo secondo le direttive della D.L., la semina, la rullatura, primo taglio incluso, irrigazione esclusa. Con garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con specie macroterme in purezza, distribuzione di 20 g/m ² di semente per superfici superiori a 1500 m ² EURO TRE/37 Incidenza manodopera: 52,46%	€/metro quadrato	3,37
15	20.01.007.006	Rigenerazione di tappeti erbosi ricreazionali e/o ornamentali, esclusi quelli ad uso sportivo, mediante l'uso di mezzi meccanici operanti fessurazione e/o bucatura del tappeto, l'asportazione del feltro, successivo passaggio con rete metallica per il livellamento del piano di lavoro, la semina, la concimazione starter e la rullatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con specie macroterme in purezza, distribuzione di 10 g/m ² di semente per superfici superiori a 1500 m ² EURO UNO/64 Incidenza manodopera: 20,95%	€/metro quadrato	1,64
16	20.01.014	Taglio di siepe. Taglio di siepe delle dimensioni di m ² 3 per ogni metro lineare di sviluppo, con asportazione del materiale di risulta, con tre interventi all'anno per ogni intervento. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Mis.	Prezzo Unit
			EURO TRE/14 €/metro	3,14
		Incidenza manodopera: 36,03%		
17	20.01.018.004	Potatura di piante. Potatura di piante ubicate nei parchi, giardini e viali alberati (chiusi alla circolazione e liberi da impedimenti sotto la proiezione della chioma). Sono compresi: l'impiego di cestello/piattaforma idraulica; l'accatastamento sul posto del materiale di risulta; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale vegetale per un minimo di numero 5 piante potate. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per piante da m 15,01 a m 18,00 di altezza da terra.	EURO DUECENTOTRENTAQUATTRO/45 €/cadauno	234,45
		Incidenza manodopera: 50,56%		
18	20.01.018.005	Potatura di piante. Potatura di piante ubicate nei parchi, giardini e viali alberati (chiusi alla circolazione e liberi da impedimenti sotto la proiezione della chioma). Sono compresi: l'impiego di cestello/piattaforma idraulica; l'accatastamento sul posto del materiale di risulta; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale vegetale per un minimo di numero 5 piante potate. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per piante da m 18,01 a m 20,00 di altezza da terra.	EURO DUECENTOSETTANTACINQUE/81 €/cadauno	275,81
		Incidenza manodopera: 50,56%		
19	20.01.020.001	Potatura di arbusti o cespugli. Potatura di arbusti o cespugli. Sono compresi:l'accatastamento dei vegetali tagliati; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei vegetali di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Altezza fino a cm 100 da terra (per un minimo di 100 piante).	EURO TRE/62 €/cadauno	3,62
		Incidenza manodopera: 50,56%		
20	20.01.020.002	Potatura di arbusti o cespugli. Potatura di arbusti o cespugli. Sono compresi:l'accatastamento dei vegetali tagliati; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei vegetali di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Altezza da cm 100 a cm 200 da terra (per un minimo di 50 piante).	EURO SEI/92 €/cadauno	6,92
		Incidenza manodopera: 50,56%		
21	28.04.001.003	Operaio qualificato	EURO TRENTACINQUE/83 €/ora	35,83
		Incidenza manodopera: 100,00%		
22	28.04.001.004	Operaio comune	EURO TRENTADUE/12 €/ora	32,12
		Incidenza manodopera: 100,00%		
23	20.01.133.006	Arbusti sempreverdi tipo Oleandri a cespuglio (in varietà senza nome).Arbusti sempreverdi tipo Oleandri a cespuglio (in varietà senza nome), forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dell'altezza di m 1,51- 1,75.	EURO QUARANTASEI/66 €/cadauno	46,66
		Incidenza manodopera: 41,41%		
24	20.01.008.001	Messa a dimora di rosai, cespugli raggruppati, cespugli robusti e conifere nane. Messa a dimora di rosai, cespugli raggruppati, cespugli robusti e conifere nane. Sono compresi: la formazione della buca delle dimensioni occorrenti; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa di un adeguato strato di stallatico sul fondo dello scavo; la messa a dimora dell'elemento vegetativo; il riempimento del cavo con terra di coltura; il costipamento; l'innaffiamento finale. E' compreso quanto altro occorre per		

Comune di Pergola - Ufficio tecnico - Serv. ll.pp. - c:\dati_acr\verde_publico\giardini\06-25\38M				Pag. 4
N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Mis.	Prezzo Unit
		dare il lavoro finito. E' esclusa la fornitura dell'elemento vegetativo. Rosai ed arbusti raggruppati (di piccola forza) con buca da cm 40x40 e di altezza minima cm 20. EURO CINQUE/42 Incidenza manodopera: 53,45%	€/cadauno	5,42
25	26.04.01.001	Redazione del progetto del ponteggio di altezza superiore ai 20 m, o difforme dagli schemi di montaggio previsti dall'autorizzazione ministeriale, ai sensi delle vigenti normative da parte di ingegnere o architetto abilitati. Per superficie di ponteggio fino a m ² 1.250 EURO CINQUECENTOCINQUANTA/71 Incidenza manodopera: 0,00%	€/a corpo	550,71
26	26.04.01.002	Redazione del progetto del ponteggio di altezza superiore ai 20 m, o difforme dagli schemi di montaggio previsti dall'autorizzazione ministeriale, ai sensi delle vigenti normative da parte di ingegnere o architetto abilitati. Per ogni metro quadrato di ponteggio eccedente i 1.250 EURO ZERO/44 Incidenza manodopera: 0,00%	€/metro quadrato	0,44
		Pergola li 08/05/2025 IL PROGETTISTA		